ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ
№ ДТУ-23/20У

г.Ванино

Акционерное общество «Дальтрансуголь» (сокращенное наименование: АО «Дальтрансуголь»), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Исполнительного директора **Долгополова Владимира Владимировича**, действующего на основании доверенности, удостоверенной нотариусом города Москвы Барановской Л.И., зарегистрированной в реестре за номером 77/46-н/77-2021-19-6262 от 24.12.2021г., с одной стороны с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Плит Строй» (сокращенное наименование ООО «Мастер Плит Строй»)**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Орлова Сергея Владимировича,** действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить по технической документации Заказчика строительно-монтажные работы по устройству ***«Надземного технологического перехода над двумя ж/д путями в районе объекта «Здание вагоноопрокидывателей»*** (далее – Объект) по адресу Хабаровский край, Ванинский район, межселенная территория Ванинского района, западнее мыса Мучукей-Дуа», в соответствии с условиями Договора, сметными расчетами (Приложения №2.1 - №2.4) и технической документацией, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для строительства и монтажа, принять результат и уплатить обусловленную цену в соответствии с условиями Договора**.**

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все строительно-монтажные работы (в том числе пусконаладочные работы, в случае если такие работы предусмотрены техническим заданием Заказчика) по Объекту, указанные в п. 1.1. Договора (далее – Работа, Работы) в соответствии с технической документацией (Рабочей и Проектной документацией) полученной от Заказчика, с учетом возможных изменений объема Работ. Условия и порядок внесения изменений в объемы Работ, оговорены в разделе 14 настоящего Договора.

Подрядчик обязуется выполнить Работы своими силами. Привлечение субподрядных организаций допускается исключительно с согласия Заказчика.

В случае привлечения Подрядчиком специализированных субподрядных организаций для выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется до заключения договора с субподрядчиками и начала производства Работ письменно согласовывать с Заказчиком каждую субподрядную организацию. Для этого Подрядчик предоставляет Заказчику копии следующих документов субподрядчика:

- документы, подтверждающие правоспособность организации (учредительные документы, свидетельство о регистрации, документ о назначении генерального директора/директора);

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

- справку о том, кто является учредителями (конечными бенефициарами/собственниками) организации (в целях исключения отношений с организациями, зарегистрированными на фиктивных лиц (лиц без определенного места жительства лиц страдающих алкоголизмом и наркоманией);

- копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате заключения договора;

- копии налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС за последний отчетный период, предшествующий дате заключения договора, с отраженными в декларациях сведениями, характерными для организаций, осуществляющих обычную предпринимательскую деятельность;

- подтверждение полномочий лиц, действующих от имени субподрядчика;

- справку о наличии у субподрядчика необходимых ресурсов (мощности, персонала, оборудования, офиса и производственных площадей), опыта работ схожего характера за последние 5 (пять) лет и суммах уплаченных налогов (НДФЛ, Налог на прибыль, НДС, налог на имущество, транспортный налог);

- действующую выписку из реестра членов СРО.

Несогласованные Заказчиком субподрядные организации не допускаются к выполнению Работ по Договору.

Обо всех заключенных с субподрядчиками договорах Подрядчик обязуется письменно сообщать Заказчику в трехдневный срок с даты заключения таких договоров.

1.3. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик организует Работы на Объекте, координирует деятельность субподрядных организаций, а также осуществляет контроль за ходом Работ, выполняемых субподрядчиками, несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком и в целом за надлежащее выполнение Работ по Договору привлеченными субподрядчиками.

1.4. Подрядчик обязуется добросовестно исполнять требования актов законодательства о налогах и сборах. Данное обязательство включает обязанность Подрядчика не вступать в сомнительные сделки с организациями или физическими лицами, в отношении которых налоговые органы могут на законном основании квалифицировать действия Подрядчика как фиктивные, сводящиеся лишь к документальному оформлению с целью создания условий для получения необоснованной налоговой выгоды, а не направленных на осуществление реальных финансово-хозяйственных отношений.

При привлечении субподрядных организаций, а также заключении договоров поставки материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ по Договору, Подрядчик обязан проявлять должную осмотрительность в выборе контрагентов с целью исключения случаев заключения договоров с недобросовестными налогоплательщиками. В качестве подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагентов (в том числе для исключения случаев заключения договоров с «фирмами-однодневками») Подрядчик должен иметь документальные подтверждения реального осуществления налогоплательщиками хозяйственной деятельности, хозяйственных операций, реального места нахождения имущества и достаточного объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства и поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, наличия необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, способности контрагентов выполнять принятые обязательства. Перечень документов, являющихся таким документальным подтверждением, указан в п. 1.2. Договора.

Подрядчик в ходе выполнения Работ по Договору обязан по запросу Заказчика предоставлять документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, бухгалтерскую и налоговую отчетность, учредительные,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

регистрационные документы, как собственные, так и субподрядных организаций, задействованных при исполнении Договора.

1.5. Подрядчик обязан до получения пропусков на Объект ознакомить под роспись его работников и работников привлеченных субподрядных организаций с требованиями в области производственной безопасности (Приложение № 9 к Договору), с требованиями пропускного и внутриобъектового режимов Положение (инструкция) «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте транспортной инфраструктуры АО «Дальтрансуголь»», утвержденным Заказчиком 11.06.2021 г., «Инструкцией по мерам безопасности при нахождении на производственной и административной территории АО «Дальтрансуголь», утвержденной Заказчиком 04.08.2022 г иными требованиями, установленными в локальных документах Заказчика и действующими на территории Объекта. Об ознакомлении работников с требованиями Заказчика Подрядчик обязан составить ведомость и предоставить один ее экземпляр Заказчику.

Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и работниками привлеченных субподрядных организаций требований, установленных Заказчиком.

1.6. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать результат Работы Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором.

1.7. Результатом выполненных Работ является полное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, подтвержденное и принятое Заказчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

Объекты СМР: «Надземный технологический переход над двумя жд путями в районе объекта «Здание вагоноопрокидывателей»

Оборудование, введённое в эксплуатацию:

1.8. Подрядчик является членом саморегулируемой организации «СРО-С-139-23122009 (Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока)», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и вправе выполнять Работы, предусмотренные настоящим Договором.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик выполняет предусмотренные Договором Работы в течении 150 календарных дней с 10.01.2023 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком производства работ. (Приложение № 3 к Договору).

2.2. Подрядчик обязан завершить все Работы и передать результаты Работ в полном объеме Заказчику не позднее даты окончания Работ, указанной в Календарном графике производства работ. Промежуточные сроки выполнения отдельных видов Работ определены Календарным графиком производства работ.

2.3. Задержки и нарушения сроков выполнения Работ, вызванные независящими от Заказчика обстоятельствами, не могут служить основанием для предъявления Подрядчиком требования о продлении (увеличении) срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в п. 5.1.13, п.11.3. настоящего Договора.

В случае задержки или приостановки Работ по причинам, связанным с деятельностью Заказчика, срок выполнения Работ переносится на время такой задержки или приостановки с составлением двухстороннего акта фиксирующего ее продолжительность.

2.4. В случае нарушения промежуточных сроков выполнения отдельных видов Работ Подрядчик незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты такого нарушения, обязан представить Заказчику на согласование программу мероприятий, необходимых для того, чтобы не нарушить дату окончания Работ.

2.5. Условия и порядок внесения изменений в сроки выполнения Работы оговорены в разделе 14 настоящего Договора.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Работ по Договору определена на основании сметных расчетов (Приложение(я) № 2.1;2.2; 2.3; 2.4 к Договору) и составляет **29 265 485 рублей 20 коп. (Двадцать девять миллионов двести шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 20 коп.), в том числе НДС 20% 4 877 580 рублей 87 коп. (Четыре миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят рублей 87 коп.).**

В стоимость работ по настоящему Договору включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором: компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. Стоимость Работ по Договору (договорная цена) в период производства Работ изменению в сторону увеличения не подлежит, в том числе в случае изменения налогового, таможенного, иного законодательства, индексов инфляции, ключевой ставки, курсов валют и иных обстоятельств. Подрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости (удорожания) отдельных элементов, материалов, оборудования, рабочей силы и т.п. и не будет требовать расторжения или изменения Договора в связи с таким удорожанием.

Стоимость Работ является твердой.

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (20% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ в судебном порядке.

3.3. Заказчик перечисляет аванс на расчетный счет Подрядчика в размере 20% **5 853 097 рублей 04 коп. (Пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи девяносто семь рублей 04 коп.) в том числе НДС 20% 975 516 рублей 17 коп. (Девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот шестнадцать рублей 17 коп.)** в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения счёта на оплату. В случае неполучения счета на оплату обязательств по перечислению аванса у Заказчика не возникает.

Подрядчик в соответствии с требованиями п. 3 ст. 168 НК РФ обязан выставить счет-фактуру на сумму полученной предварительной оплаты в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения такой оплаты.

В случае досрочного расторжения Договора сумма уплаченного аванса подлежит зачету пропорционально сумме принятых Работ, остальную сумму аванса Подрядчик обязуется вернуть Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.

Подрядчик обязан использовать аванс только для оплаты поставок конструкций, материалов и оборудования, а также для оплаты расходов, связанных с мобилизацией и выполнением строительных работ, предусмотренных условиями настоящего Договора.

3.4. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) по этапу и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) с удержанием денежных средств в размере 5% от стоимости выполненных работ по этапу (гарантийное удержание) и за минусом авансового платежа в размере 20% от стоимости работ по этапу.

3.5. Гарантийное удержание в размере 5% удерживается Заказчиком с каждого платежа за выполненные Работы.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Заказчик вправе в одностороннем порядке путём направления Подрядчику письменного заявления произвести зачёт денежных средств из суммы Гарантийного удержания в счет оплаты любых неустоек, начисленных Подрядчику и/или возмещения убытков и/или расходов Заказчика на устранение недостатков в выполненных Работах и/или штрафов, возникших у Заказчика не по его вине в течение срока действия Договора. Подрядчик, заключая Договор, выражает свое согласие на проведение Заказчиком указанного зачета

Заказчик возвращает Подрядчику сумму гарантийного удержания, за вычетом сумм по основаниям, указанным в абзаце 2 настоящего пункта, не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта, предусмотренного пунктом 8.2. Договора.

3.6. После завершения всех предусмотренных Договором Работ и устранения выявленных недостатков, передачи Заказчику по акту полного комплекта документации, указанной в пункте 8.3. Договора, Заказчик в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта, предусмотренного пунктом 8.2. Договора, оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ.

Выплата общей стоимости Работ по Договору не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.

3.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика. В случае задержки средств по вине банка Подрядчика, Подрядчик предъявляет претензии своему банку самостоятельно.

3.8. Стороны обязаны производить сверку расчетов по запросу Заказчика. Проект акта сверки подготавливается и оформляется Заказчиком и направляется в адрес Подрядчика заказным письмом или нарочным под расписку.

Подрядчик обязан в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения акта сверки подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Заказчика. Акт сверки со стороны Подрядчика должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными руководителем на то лицами на основании доверенности, в которой прямо указано право на признание долга. В случае если акт сверки подписывается должностным лицом Подрядчика по доверенности, то в акте обязательно указываются ее реквизиты, а заверенная Подрядчиком копия доверенности направляется вместе с актом.

В случае если учетные данные Подрядчика не совпадают с данными, указанными Заказчиком в акте сверки, Подрядчик обязан подписать полученный акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Заказчику. В случае невозврата акта сверки в течение 7 (семи) календарных дней суммы, предъявленные Заказчиком, считаются подтвержденными Подрядчиком.

3.9. Возмещение затрат на непредвиденные Работы, строительство временных зданий и сооружений производится Заказчиком по фактически произведенным Подрядчиком расходам на основании представленных Подрядчиком подтверждающих документов, но в размере и сумме, не более предусмотренной в сметном расчете на эти цели. Указанные затраты входят в стоимость Работ по Договору.

3.10. Возмещение затрат на зимнее удорожание Работ производится Заказчиком только за Работы, выполненные в зимний период, но в размере и сумме, не более предусмотренной в сметном расчете на эти цели. Затраты на зимние удорожания рассчитываются в %-ном отношении от стоимости строительно-монтажных работ, не более установленной величины, рассчитываемой по ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время». Зимним периодом для целей Договора признается календарный период, указанный в ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

зимнее время», приложение 1 «Деление территории России по температурным зонам с указанием зимних периодов и коэффициентов к сметным нормам по видам строительства». Указанные затраты входят в стоимость Работ по Договору.

3.11. Оплата командировочных расходов, затрат на перевозку рабочих и транспортировку техники оплачивается Заказчиком при подтверждении расходов расчетами, документами и при их целесообразности, определяемой Заказчиком, но в размере и сумме, не более предусмотренной в сметном расчете на эти цели.

3.1.12 Подрядчик не вправе удерживать результат Работ, принадлежащие Заказчику оборудование, переданные для переработки (обработки) вещи, остатки неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика, в том числе в обеспечение оплаты последним по Договору.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик, в соответствии с условиями Договора принимает на себя обязательство по обеспечению Работ строительными машинами и механизмами, материалами и оборудованием, изделиями и конструкциями в сроки, необходимые для производства Работ по Договору.

4.2. Подрядчик до начала Работ, обязан обеспечить все поставляемые для строительства материалы, изделия, конструкции, механизмы, строительные машины и оборудование соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и происхождение. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. В случае отсутствия таких необходимых сертификатов Подрядчик не допускается к исполнению Работ по договору и несет самостоятельно риск, связанный с причинением вреда материалами, не имеющими установленной законом сертификации.

4.3. Комплектация Объекта материалами, оборудованием и запасными частями к Оборудованию осуществляется в соответствии с технической документацией с соблюдением сроков, установленных Календарным графиком производства работ, согласованными Заказчиком Графиками поставки материалов и оборудования на выполнение строительно-монтажных Работ, иными соглашениями Сторон. Ввоз Подрядчиком на территорию Объекта товарно-материальных ценностей осуществляется в соответствии с порядком, предоставляемым Заказчиком.

4.4. Для выполнения Работ по Договору Заказчик вправе передать Подрядчику давальческие материалы, механизмы, оборудование, другое имущество (далее по тексту – давальческие материалы), необходимые для выполнения Работ по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) с пометкой «давальческие материалы».

Подрядчик обязан осуществлять входной контроль давальческих материалов/оборудования и оформлять, в случае их непригодности/ недоброкачественности, Акт о приемке материалов (форма М-7), с обязательным письменным уведомлением Заказчика и приостановкой Работ до получения от него разъяснений.

С момента приемки от Заказчика давальческих материалов и оборудования, Подрядчик принимает на себя полную ответственность за их сохранность, а также риск случайной гибели и/или утраты и/или случайного повреждения.

4.4.1. Подрядчик вместе с документами, указанными в пункте 8.3. Договора передаёт Заказчику отчёт о расходовании давальческого материала по форме, согласованной в Приложении №8 к Договору, а также указывает в акте выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости работ и затрат (форма КС-3) наименование и количество использованного давальческого материала для выполнения Работ.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

4.4.2. Подрядчик обязан возвратить неизрасходованные давальческие материалы и оборудование Заказчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) с пометкой «возврат давальческих материалов» до даты подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ по Объекту (по форме КС-11).

4.4.3. В случае не предоставления Подрядчиком отчета о расходовании давальческого материала и (или) невозможности возвратить в натуре полученные давальческие материалы, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость невозвращённого неиспользованного давальческого материала, указанную в накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного требования, а также обязуется возместить убытки, вызванные последующим увеличением стоимости давальческого материала, если Подрядчик не возместил их стоимость в указанный срок.

В случае нарушения Подрядчиком срока, установленного пунктом 4.4.3. Договора, Заказчик вправе зачесть стоимость невозвращенного неиспользованного давальческого материала в счёт уменьшения оплаты выполненных Работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.

4.4.4. В результате использования Подрядчиком полученных от Заказчика давальческих материалов Стороны путём заключения дополнительного соглашения к Договору вносят изменения в Сметный(е) расчёт(ы) и стоимость Работ по Договору.

4.4.5. Подрядчик вправе уведомить Заказчика о намерении приобрести неизрасходованные давальческие материалы. В случае согласия Заказчика Стороны согласовывают условия реализации неизрасходованных давальческих материалов в отдельном договоре кули-продажи.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1 Выполнить все Работы и сдать результат Работы Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Произвести Работы в полном соответствии с технической документацией и строительными и иными нормами и правилами.

5.1.3. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями.

5.1.4. Своевременно устранить недостатки, несоответствия, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока на результат Работ, а в случае, если указанные недостатки, несоответствия причинили убытки Заказчику и/или третьим лицам, возместить убытки в полном объеме.

5.1.5. Нести ответственность за:

- правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, привлеченными для выполнения Работы;
- за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;
- соответствие используемых материалов, изделий, конструкций, механизмов, строительных машин и оборудования технической документации, сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям;
- за сохранность всех поставленных и/или полученных от Заказчика для реализации Договора материалов, изделий, конструкций, механизмов, строительных машин и оборудования до принятия Заказчиком результата Работ, выполненных с их использованием;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

- случайную гибель или случайное повреждение результата Работ до его приемки Заказчиком;

- причинение при выполнении Работ вреда третьим лицам;

- за профессиональное здоровье и безопасность своих работников;

- за соблюдение на Объекте работниками Подрядчика и за обеспечение на Объекте при выполнении Работ всех установленных законодательными, нормативными актами, технической документацией, локальными нормативными актами Заказчика требований охраны труда, безопасных условий труда на рабочих местах, промышленной, пожарной , экологической и др. безопасности, иных требований, предъявляемых к выполнению Работ;

- за соблюдение сотрудниками субподрядчиков, которых Подрядчик привлёк к выполнению Работ на Объекте, пунктов 5.1.23-5.1.26 Договора.

5.1.6. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сметном расчете, в соответствии с утвержденным проектом производства Работ (ППР), все временные сооружения.

5.1.7. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с ППР.

5.1.8. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке и на территории Заказчика необходимых мер по технике безопасности согласно действующим в РФ законам, подзаконным актам, Сводам правил (СП), СНиП, нормативным документам, в отношении промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также рациональное использование территорий, зеленых насаждений и земель, соблюдение требований к выполнению строительных работ в ночное время суток.

5.1.9. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте, обеспечить соблюдение его на строительной площадке и в последствии обеспечить (при необходимости) приемку Работ с участием данных органов государственной власти.

5.1.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории; обеспечить надлежащее хранение материалов, инструментов, механизмов, оборудования, машин необходимых для выполнения Работ, давальческих материалов и оборудования.

5.1.11. Вывезти до подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки и Объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины и технику, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, строительный мусор, демонтировать и вывезти временные строения и сооружения, другое имущество Подрядчика, а также привести Объект и строительную площадку в состояние, отвечающее требованиям санитарных норм, законодательства в области охраны окружающей среды, земельного и лесного законодательства.

5.1.12. Известить Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления акта освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован позже установленного срока, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую (по указанию Заказчика) часть скрытых Работ, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет последнего. Порядок приемки скрытых Работ по Договору, определен пунктами 8.4. и 8.5. Договора.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

5.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации, принимаемых от Заказчика давальческих материалов;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.14.Подрядчик в ходе осуществления Работ обязан выполнять требования по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.1.15. В предусмотренном Договором порядке передать Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных Работах.

5.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

5.1.17. Обеспечить в любое время беспрепятственный доступ Заказчика ко всем объектам Работ для осуществления контроля и надзора за ходом и качеством Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

5.1.18. Предоставить информацию о перечне лиц, полномочных подписывать счета-фактуры от имени Подрядчика, и копии надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих полномочия соответствующих лиц на подписание счетов-фактур.

5.1.19. При заключении договоров с субподрядными организациями в соответствии с п. 1.2 Договора Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком проект договора субподряда и включить в такие договоры следующие условия:

- все Работы субподрядчик обязан выполнить лично, без привлечения новых субсубподрядчиков.

5.1.20. На период производства Работ по Договору ответственность за сохранность и целостность занимаемых Подрядчиком территорий Заказчика, за соблюдение требований природоохранного и иного законодательства, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда иных обязательных требований, относящихся к выполняемым Работам, риск причинения вреда Объекту/имуществу/третьим лицам на занимаемой Подрядчиком территории Заказчика несет Подрядчик до фактического освобождения данной территории (в том числе до очистки ее Подрядчиком от строительного и бытового мусора и т.д.).

5.1.21 До начала Работ назначить ответственное лицо за проведение строительно-монтажных работ на Объекте, ответственных лиц по вопросам строительного контроля, планирования и отчетности, и передать Заказчику копии приказов о назначении указанных лиц.

5.1.22 Подрядчик подтверждает, что тщательно изучил и проверил документацию, полученную в соответствии с пунктом 5.2.2. Договора, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, и принимает на себя все расходы, риски и сложности выполнения Работ.

5.1.23. Подрядчик при выполнении Работ на Объекте обеспечивает и несёт ответственность за:

5.1.23.1. безопасность работников Подрядчика при выполнении ими монтажных и иных работ, при использовании оборудования, машин и механизмов, инструментов, оснастки, приспособлений, материалов;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

5.1.23.2. условия труда на рабочих местах, соответствующие требованиям, правилам и нормам охраны труда;

5.1.23.3. правильное применение работниками Подрядчика спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты;

5.1.23.4. режим труда и отдыха работников Подрядчика в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.1.23.5. наличие санитарно-бытовых помещений и помещений для отдыха работников Подрядчика;

5.1.23.6. проведение работникам Подрядчика инструктажа по охране труда;

5.1.23.7. привлечение к выполнению Работ только обученного и аттестованного персонала Подрядчика, имеющего удостоверения на право выполнения соответствующих видов работ, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

5.1.23.8. наличие комплекта нормативно-технологической документации и нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой выполняемых Работ;

5.1.23.9. наличие проектов организации Работ (ПОР), план производства Работ (ППР) и нарядов-допусков на выполнение Работ повышенной опасности (монтажных работ, работ с использованием грузоподъемных кранов (проектов проведения работ кранами (ППРК)), и т.д., проверку ежедневно перед началом Работ выполнения предусмотренных ПОР, ППР, ППРК и нарядами-допусками мероприятий, обеспечивающих безопасность выполнения Работ;

5.1.23.10. выполнение Работ повышенной опасности (электро- и газосварочных работ, газоопасных работ, работ по перемещению грузов кранами, в других случаях, предусмотренных нормами и правилами охраны труда и промышленной безопасности, планами производства работ или нарядами-допусками) в присутствии и под непосредственным руководством ответственного лица за безопасное производство Работ от Подрядчика;

5.1.23.11. наличие на местах проведения огневых работ первичных средств пожаротушения;

5.1.23.12. наличие проходов и проездов к местам производства Работ и местам размещения стационарных средств пожаротушения, пожарного инвентаря, к водоисточникам, стационарным пожарным лестницам, наличие свободных путей эвакуации;

5.1.23.13. ограждение зон повышенной опасности (при работах на высоте, земляных работах, дорожных работах, мест работы грузоподъемных кранов и т.п.) с использованием сигнальных ограждений и знаков безопасности;

5.1.23.14. надежное закрытие или ограждение инвентарными ограждениями и обозначение знаками безопасности открытых проемов в перекрытиях;

5.1.23.15. проверку соответствия лесов, подмостей, перекрытий, лестниц, предохранительных поясов и страховочных канатов требованиям безопасности при выполнении работ на высоте;

5.1.23.16. соблюдение требований электробезопасности (проверка устройства временных электросетей, устройств ограждения токоведущих частей оборудования, заземления металлических частей электрооборудования, лесов, исправность электроинструмента и т.п.);

5.1.23.17. ежедневную (перед началом каждой рабочей смены) проверку выполнения подготовительных работ и допуск персонала Подрядчика к Работе непосредственным руководителем Работ от Подрядчика совместно с ответственным представителем Заказчика;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

5.1.23.18. ежедневную (после окончания каждой рабочей смены) проверку состояния и сдачу рабочего места непосредственным руководителем Работ от Подрядчика совместно с ответственным представителем Заказчика, закрытие наряд-допуска;

5.1.23.19. ежедневную (перед началом каждой рабочей смены) проверку выполнения подготовительных работ, предусмотренных нарядом-допуском, наличия квалификационных удостоверений и талонов пожарной безопасности у исполнителей огневых работ, первичных средств пожаротушения, дополнительных средств индивидуальной защиты (противогазов, респираторов, предохранительных поясов, веревок, сигнальных жилетов, касок и т.д.), инструктаж и допуск персонала к проведению огневых и газоопасных работ ответственным лицом от Подрядчика, обеспечение периодического контроля состояния воздушной среды (в соответствии с требованиями нарядов-допусков), постоянное нахождение ответственного лица на месте проведения огневых и газоопасных работ, личный контроль работы персонала Подрядчика;

5.1.23.20. содержание мест проведения Работ в чистоте и порядке, проведение ежедневной уборки после окончания Работ, сбор и удаление отходов.

5.1.23.21. проведение расследования и учет несчастных случаев, произошедших на производстве с работниками Подрядчика, в соответствии со ст. 227 – 231 Трудового кодекса Российской Федерации и Положения об особенностях расследования несчастных случаев в отдельных отраслях и организациях, утвержденного постановлением Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73.

5.1.23.22. Предоставить Заказчику, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, согласно Постановления Правительства № 1638 от 08.10.2020 г. «Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта», перечень штатных должностей работников, копии выписки из приказа или договор о трудоустройстве работника (подрядчика, субподрядчика), копии договора подрядчика с субподрядчиком, письменное обращение (Заявка) для оформления постоянных пропусков любых установленных видов на территорию объекта транспортной инфраструктуры АО «Дальтрансуголь» согласованное с уполномоченными подразделениями органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации (УФСБ по Хабаровскому краю в р.п. Ванино) и органов внутренних дел (Ванинский ЛОМВД России на транспорте) с указанием паспортных данных и приложением копий паспортов, (разворот с фотографией, датой выдачи документа; адресом регистрации) по форме Приложения № 1 к Договору, а также копии свидетельства на транспортные средства. В случае необходимости привлечения дополнительных трудовых ресурсов или их замены, обращение для оформления пропусков предоставляется не позднее чем за двое суток до планируемого прохождения, проезда на территорию предприятия Заказчика.

5.1.23.23. Пропуска любых установленных видов выдаются только при личном обращении лиц, допускаемых в зону транспортной безопасности при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт). Пропуска любых установленных видов запрещается ламинировать, заклеивать скотчем, самостоятельно вносить изменения, исправления. При добавлении любых данных в пропуска, обращаться в бюро пропусков АО «Дальтрансуголь». Пропуска всех видов запрещается передавать другому лицу.

5.1.23.24. Обеспечить выполнение обязательного требования по сдаче выданных пропусков в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока действия настоящего договора, по истечении срока действия пропусков, в случае увольнения работников, имеющих пропуск на территорию Заказчика. Лицо, имеющее действующий пропуск, но утративший мотивы, по которым пропуск был выдан, обязан сдать его в бюро пропусков. В случае утери

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

пропуска Подрядчик, Субподрядчик обязан сообщить об этом сразу же в бюро пропусков предприятия по тел. (42137) 54111 доб.22180 и в течении 3 (трех) рабочих дней предоставить письмо об аннулировании утерянных пропусков. Об увольнении своих сотрудников Подрядчик, Субподрядчик направляет информационное письмо Заказчику в течении 3 (трех) рабочих дней.

5.1.23.25. Подрядчик обязан соблюдать правила использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством РФ. Заказчик имеет право не допускать на территорию Заказчика работников (иностранных граждан) Подрядчика при отсутствии у них необходимых документов по миграционному учету, а также разрешения на трудовую деятельность.

5.1.24. Подрядчик обязан складировать металлолом, образовавшийся в процессе выполнения Работ в место, указанное Заказчиком. Складируемый металлолом должен быть очищен от постороннего мусора. Размер складируемого металлолома должен обеспечивать возможность загрузки в специализированный автотранспорт, предназначенный для перевозки лома.

5.1.25. Незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента получения информации Подрядчиком, сообщать Заказчику об обстоятельствах, связанных с Подрядчиком (в том числе, но не ограничиваясь арест/блокировка счетов, забастовка/травмирование работников, приостановление СРО права выполнять строительство, прекращение членства в СРО, гибель/ утрата/ повреждение/ ненадлежащее качество/ срывы срока поставки материалов/оборудования для Работ, прекращение/изменение договора страхования и др.), которые могут препятствовать надлежащему выполнению Работ по Договору. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения передать Заказчику план мероприятий по предотвращению нарушений договорных обязательств, а также принять разумные меры для устранения таких препятствий без возмещения Заказчиком расходов, убытков, связанных с исполнением Подрядчиком указанной обязанности.

5.1.26. В период выполнения работ по Договору ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца, разрабатывать и согласовывать с Заказчиком суточно-месячные графики выполнения Работ на следующий месяц, составленные по форме, определенной Приложением №4 к Договору, а также графики поставки материалов и оборудования на выполнение строительно-монтажных работ Подрядчиком (Приложение № 5 к Договору) на следующий месяц.

Суточно-месячный график подписывается ответственными лицами Сторон, назначенными приказами, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

5.1.27. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику:

а) Ежесуточную информацию о ходе выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с суточно-месячным графиком на бумажном носителе (допускается предоставление сканированной копии подписанного листа производственного анализа) и в электронном формате ежедневно (до 19-00 местного времени) в форме Листа производственного анализа (Приложение №6 к Договору).

б) Дополнительные данные о ходе Работ по письменному запросу Заказчика, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, материалов и оборудования – в течение 3 календарных дней после получения соответствующего письменного запроса Заказчика.

в) При производственной необходимости по запросу Заказчика, разработанные мероприятия по предотвращению нарушений договорных обязательств, суточно-месячные графики выполнения Работ и графики поставок материалов и оборудования Подрядчиком, а также отчеты по выполнению мероприятий/графиков в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения соответствующего запроса.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

г) Копию приказа о назначении лиц Подрядчика, ответственных за ежедневное предоставление листов производственного анализа, отчетов по выполнению суточно-месячного графика и еженедельное предоставление отчетов об исполнении Календарного графика производства работ и Детализированного Календарно-сетевого графика, иное предоставление предусмотренной настоящим Договором и действующим законодательством информации. Копия соответствующего приказа предоставляется Заказчику не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

5.1.28. В целях соблюдения сроков выполнения Работ по Договору в том числе сроков выполнения отдельных видов Работ, предусмотренных Календарным графиком производства работ или Работ по этапам, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику детализированный календарно-сетевой график выполнения работ (далее по тексту - ДКСГ), не противоречащий срокам выполнения Работ, указанным в Календарном графике производства работ (Приложение №3 к Договору).

Детализированный календарно-сетевой график разрабатывается в формате ***Excel*** и должен соответствовать требованиям, установленным настоящим Договором и иным согласованным Сторонами требованиям, включая требования к информационному обмену, и содержать следующие параметры Работ:

- длительность (календарные дни);
- физический объем;
- стоимость;
- ресурсы (человеческие, материальные, машины и механизмы);
- отклонение в днях от Календарного графика производства работ (с еженедельной актуализацией);
- процент освоения по физическим объемам (с еженедельной актуализацией);
- процент освоения по стоимости (с еженедельной актуализацией).

ДКСГ подписывается ответственными лицами Сторон, назначенными приказами, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

5.1.29. Еженедельно предоставлять отчет о ходе выполнения Работ, выполнения Календарного графика производства работ и детализированного календарно-сетевого графика выполнения Работ.

5.1.30. В случае обнаружения отставания от сроков выполнения Календарного графика производства работ и детализированного календарно-сетевого графика работ Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента обнаружения отставания или получения письменного запроса Заказчика, направить Заказчику на согласование необходимые мероприятия по предотвращению нарушения срока выполнения отдельных видов Работ и/или Работ по этапу и/или срока выполнения Работ по Договору.

5.1.31. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику на срок выполнения Работ строительную площадку по акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме, приведенной в Приложении № 7 к Договору.

5.2.2. Передать техническую документацию в полном объеме по акту приема-передачи с указанием перечня передаваемой документации и наличием соответствующих подписей на каждом листе передаваемой документации уполномоченных лиц Заказчика, даты передачи и штампа «В производство». Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, и быть утвержденной в установленном порядке.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

5.2.3. Принять результат выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с условиями Договора.

5.2.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком Работы в размерах и в сроки, установленные Договором.

5.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. Проверять ведение Работ и давать обязательные для исполнения Подрядчиком требования по обеспечению качества и безопасности Работ. Подрядчик, при предъявлении к нему впоследствии претензий по качеству Работ, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял проверки и/или не уведомил Подрядчика о недостатках, которые Заказчик выявил или мог выявить при осуществлении проверки.

5.3.2. Передавать Подрядчику изменения к технической документации.

5.3.3. Требовать устранения за счет средств Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при выполнении Работ и/или их приемки, выдав соответствующие указания.

5.3.4. Требовать от Подрядчика соблюдения требований в области производственной безопасности (Приложение № 9 к Договору), требований пропускного и внутриобъектного режимов, иных требований, установленных локальными документами Заказчика и действующими на территории Объекта, с которыми Подрядчик был ознакомлен в порядке, предусмотренном пунктом 1.5. Договора. Нарушение Подрядчиком данных условий является существенным нарушением условий настоящего договора и позволяет Заказчику требовать от Подрядчика оплаты соответствующих штрафных санкций, а также отказаться в одностороннем (несудебном) порядке от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика, без возмещения Подрядчику каких-либо убытков и/или расходов.

5.3.5. Получать от Подрядчика подробную информацию о ходе Работ.

5.3.6. Определять качество выполнения Работ при приёмке самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

5.3.7. В случае необходимости вносить изменения в объем Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.3.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

5.3.9. Немотивировано отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.

5.4. Вводный инструктаж о пропускном и внутриобъектовом режиме на предприятии Заказчика с сотрудниками Подрядчика проводится Заказчиком, первичный и последующие инструктажи Подрядчик проводит со своими сотрудниками самостоятельно.

6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на результат Работ переходит к Заказчику после подписания двустороннего акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11). До приемки результата Работ Заказчиком риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ несет Подрядчик.

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, изделий и конструкций и/или иного, используемого для исполнения Договора имущества, несет Подрядчик.

6.3. Подписание Сторонами актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на ежемесячной основе

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

подтверждают только выполненные объёмы промежуточных работ и служат для проведения расчетов между Сторонами в целях финансирования Подрядчика. Такой акт не является актом предварительной приемки результата отдельного вида работ и не влечёт переход права и рисков к Заказчику.

7. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СТРАХОВАНИЕ

7.1. Охрану строительной площадки осуществляет Подрядчик.

7.2. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, завезенных на площадку Подрядчиком и/или полученных Подрядчиком от Заказчика, осуществляет Подрядчик.

7.3. Подрядчик обязан за свой счет застраховать:

- риски случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, на полную стоимость Работ. При этом виде страхования Заказчик должен быть указан в качестве совместно застрахованного лица и выгодоприобретателя в договоре страхования рисков;

- свою гражданскую ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда третьим лицам в полном объеме;

- профессиональную ответственность в размере 10 % от стоимости Работ по Договору.

Договоры страхования должны быть заключены до начала Работ.

Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные страховой компанией копии страховых полисов по заключенным договорам страхования (*выбрать нужное*) не позднее 10 (десяти) календарных дней до начала выполнения Работ / в течение 7 (семь) календарных дней с момента заключения Договора. В течение 3 (трех) календарных дней после оплаты страховой премии предоставить Заказчику копию платежного документа, заверенную банком, подтверждающего факт оплаты страховой премии по заключённым договорам страхования.

Период страхования составляет срок равный сроку действия Договора плюс два месяца. В случае окончания периода страхования до окончания срока выполнения Работ Подрядчик обязан своевременно за свой счет продлевать (заключать) договоры страхования в течении срока выполнения Работ на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, и предоставлять Заказчику доказательства продления (заключения) Подрядчиком таких договоров не позднее 7 (семи) календарных дней до окончания страхового периода.

Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

7.4. В случае расторжения или существенного изменения договора страхования Подрядчик (страховщик) предварительно уведомляет Заказчика о подобных изменениях не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты таких изменений.

7.5. Подрядчик обязан соблюдать условия, изложенные в каждом договоре страхования. Подрядчик не имеет права вносить изменения в договор страхования без согласования с Заказчиком. Заказчик по обращению Подрядчика вправе согласовать иные условия страхования без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных Работ. В случае отсутствия представителей Подрядчика на Объекте, Заказчик вправе не принимать результат Работ и отложить приемку до прибытия представителей Подрядчика для сдачи работ на Объекте.

8.2. Приемка выполненных Работ осуществляется и оформляется актом приёмки законченного строительством объекта (по форме КС-11), а также в соответствии с действующими правилами промежуточной приемки выполненных Работ с составлением

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

соответствующих актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Подписанный с обеих Сторон акт по форме КС-11 является основанием для ввода результата Работ в эксплуатацию и проведения окончательных расчетов по Договору.

Если приемке результатов работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка работ осуществляется Заказчиком только при положительном результате предварительных испытаний.

8.3. До 25-го числа месяца выполнения Работ и не позднее даты окончания Работ по Договору Подрядчик представляет Заказчику акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 с учетом стоимости материалов, подтвержденных счетами-фактурами, доставки их на приобъектный склад и заготовительно-складских расходов, путевых листов по фактической работе машин и механизмов, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, исполнительную документацию на выполненные работы (технические паспорта, акты освидетельствования конструкций, акты скрытых работ, акты об испытании, исполнительную геодезическую документацию, составленную в соответствии со строительными нормами (далее по тексту – исполнительная документация)), отчёт об использовании давальческих материалов. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов подписывает предоставленные формы КС-2, КС-3 либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ (претензию).

8.3.1. Заказчик вправе приостановить приёмку выполненных Работ и отказаться от подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) в случае:

- несоответствия фактического объема выполненных Работ, объему, заявленному Подрядчиком, (если применимо) несоответствие выполненных объемов Работ объемам, определенным в Календарном графике производства работ (Приложение №3 к Договору);
- несоответствия качества выполненных Работ требованиям нормативной, технической документации;
- выполнения Работ с отступлением от технического задания Заказчика;
- не предоставление Подрядчиком или предоставление не соответствующей нормативным требованиям исполнительной документации;
- при отрицательном результате предварительных испытаний результатов Работ;
- при неявке представителей Подрядчика для участия в сдаче-приемке выполненных Работ.

8.3.2. Заказчик вправе принять объёмы Работы, по которым у него отсутствуют замечания в мотивированном отказе (претензии). В этом случае, после получения мотивированного отказа (претензии) Заказчика от приемки Работ и письменного согласия Заказчика принять объёмы работ, по которым замечания отсутствуют, Подрядчик направляет Заказчику скорректированные формы акта КС-2 и справки КС-3, а остальной (непринятый) объём Работ Подрядчик сдаёт Заказчику после устранения недостатков/несоответствий.

8.3.3. Стороны согласовывают срок устранения обнаруженных недостатков /несоответствий выполненных Работ или в документации.

После того, как Подрядчик устранит недостатки/несоответствия, указанные Заказчиком в мотивированном отказе (претензии), Подрядчик направляет Заказчику повторно на подписание акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, (если применимо) иную документацию.

Если Подрядчик в согласованный срок не устранит недостатки/несоответствия выполненных Работ или в документации Заказчик вправе по своему выбору:

- самостоятельно устранить недостатки/несоответствия или привлечь за соответствующую плату третьих лиц для устранения недостатков/несоответствий. Все расходы, связанные с устранением недостатков в выполненных работах или в документации,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

оплачиваются Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии и документов, подтверждающих понесённые расходы.

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без обращения в суд, путем направления Подрядчику соответствующего уведомления, и потребовать возмещения убытков.

8.4. Скрытые Работы должны приниматься представителем Заказчика и, в необходимых случаях, разработчиком технической документации (проектировщиком). Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых Работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде, не менее чем за 2 (два) дня до проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию (скрытых Работ), уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

8.5. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых Работ, подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

8.6. В порядке и в срок, установленные пунктом 8.3. Договора, Подрядчик передает Заказчику четыре экземпляра исполнительной документации.

8.7. Заказчик вправе не принимать у Подрядчика Работы до предоставления полного комплекта надлежаще оформленной документации в соответствии с пунктами 8.2. -8.6. Договора.

8.8. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (видимые недостатки).

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Подрядчик гарантирует качество результата своей Работы по Договору, его соответствие нормативной, технической документации и возможность эксплуатации на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 9.2 Договора.

9.2. Гарантийный срок на результат Работы Подрядчика устанавливается с даты подписания двустороннего акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) или акта приёмки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14), в зависимости от того, какая дата наступит позже, и составляет:

- 60 (шестьдесят) месяцев - на здания, строения, сооружения, линейные объекты, объекты незавершенного строительства,

Гарантии качества Работ распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками.

Для оборудования и материалов гарантийный срок по Договору равен гарантийному сроку производителя.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если Подрядчик уклоняется от составления акта или представитель Подрядчика не пребывает в установленный в настоящем пункте договора срок, то Заказчик составляет такой акт в одностороннем порядке или с участием независимого эксперта. Такой акт является обязательным для обеих Сторон, является основанием для устранения дефектов и направляется Заказчиком Подрядчику для исполнения.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Выявленные дефекты должны быть исправлены Подрядчиком за его счет в сроки, указанные в акте. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

В случае если Подрядчик уклоняется от устранения выявленных недостатков и устранения дефектов, то Заказчик вправе по своему выбору: потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости работ по Договору, устранить недостатки самостоятельно либо поручить их устранение другому лицу с возмещением Подрядчиком документально подтвержденных расходов Заказчика на устранение недостатков Работ. При этом гарантия в отношении результата Работ либо его части не прекращается.

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РАБОТ, АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДЧИКА

10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

10.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключить договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых Работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

10.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик регулярно 1 (один) раз в 5 (пять) дней проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

10.4. Осуществляя контроль ведения Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

10.5. Заказчик вправе проводить аудит деятельности Подрядчика в части исполнения обязательств по Договору. В указанных целях Заказчик имеет право получать доступ к любым документам (информации) либо получать по запросам любые документы (информацию), касающиеся исполнения обязательств по Договору.

Для получения необходимой информации (документов) Заказчик направляет запрос в адрес Подрядчика по электронной почте: urist@mps-dv.ru. Данный запрос может быть продублирован посредством письма с уведомлением либо вручен под расписку на бумажном носителе по месту нахождения Подрядчика.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику доступ к запрашиваемым документам и информации в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Подрядчиком соответствующего запроса.

Полный перечень запрашиваемых документов и информации предоставляется Заказчику в 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего запроса Подрядчиком. Указанные документы и информация, по согласованию с Заказчиком предоставляются по электронной почте: *dtuinfo@suek.ru*. По запросу Заказчика Подрядчик также обязан предоставить Заказчику доступ к оригиналам запрашиваемых документов.

11. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

11.1. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

11.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных Работ существенно увеличит сроки строительства, а обнаруженные недостатки не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные Работы с недостатками, зафиксировав недостатки в акте приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), и не оплачивать Подрядчику объём некачественно выполненных Работ до момента их устранения Подрядчиком.

Недостатки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, о которых идет речь в настоящем пункте Договора, исправляются Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента их фиксации в акте приемки законченного строительством объекта (форма КС-11). При невыполнении Подрядчиком этой обязанности в срок Заказчик вправе по своему выбору самостоятельно либо с привлечением третьего лица устранить недостатки Работ. Все расходы, связанные с устранением недостатков некачественных Работ, оплачиваются Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования (претензии) и документов, подтверждающих понесённые расходы.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков, допущенных Подрядчиком при выполнении Работ, о которых идет речь в настоящем пункте Договора, в срок Заказчик не оплачивает Подрядчику объём некачественно выполненных Работ.

11.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока строительства на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку выполнения Работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры для предотвращения дополнительных расходов.

11.4. Превышения Подрядчиком указанных в технической документации объемов и стоимости Работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, произошедшие по вине Подрядчика и его субподрядчиков, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

11.5. В случае если Заказчиком была установлена необходимость приостановки Работ на Объекте, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления Работы в течение 10 (десяти) дней с момента их приостановления.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).

12.2. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, как они понимаются действующим законодательством Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны и военные действия, а также действия и акты, издаваемые федеральными органами государственной власти, запрещающие и ограничивающие исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 48 (сорок восемь)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

часов направить другой стороне по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанных выше обстоятельств, подтвержденных сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ (ее территориальными органами) или справкой компетентного государственного / муниципального органа (организации).

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то любая Сторона вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения другой Стороной письменного уведомления об одностороннем отказе от Договора.

Подрядчик обязуется вернуть Заказчику полученный аванс по Договору в порядке, предусмотренном п. 3.3 Договора.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

За нарушение договорных обязательств Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика:

- за нарушение срока оплаты выполненных Работ, допущенное по вине Заказчика - неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% несвоевременно оплаченной суммы;

13.2. За нарушение договорных обязательств Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика:

13.2.1. за нарушение установленного срока выполнения Работ (срока начала и/или окончания) - неустойку в размере 0,1%, но не более 10% от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных Работ по договору за каждый день просрочки;

13.2.2. за нарушение срока начала и/или окончания выполнения работ по этапу/ отдельного вида работ, предусмотренного Календарным графиком производства работ– неустойку в размере 0,1%, но не более 10% от стоимости Работ, срок выполнения которых нарушен, за каждый день просрочки;

13.2.3. за нарушение срока устранения недостатков в Работах - неустойку в размере 0,1%, но не более 10% от стоимости Работ, в которых были выявлены недостатки, за каждый день просрочки;

13.2.4. в случае применения государственными надзорными органами административной ответственности к Заказчику, если такая ответственность явилась результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком виновных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере предъявленных санкций.

13.2.5. за нарушение сроков предоставления договоров страхования, предусмотренных пунктом 7.3. Договора, неустойку в размере 0,1%, но не более 10% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.

13.2.6. за нарушение условий об освобождении строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества, строительного мусора, о приведении Объекта и строительной площадки в надлежащее состояние, предусмотренное пунктом 5.1.11. Договора, штраф в размере 1%, но не более 10% от Стоимости Работ по Договору.

13.2.7. за неисполнение/за нарушение срока исполнения обязательства, предусмотренного пунктами 5.1.25.-5.1.30 Договора, штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей за каждое неисполненное/несвоевременно исполненное обязательство.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

13.2.8. за нарушение требований пункта 5.1.24. Договора, штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение. Кроме этого, Подрядчик возмещает Заказчику все расходы, произведенные на транспортировку металлолома от места образования до площадки хранения металлолома на территории Заказчика, резку и очистку металлолома от постороннего мусора.

13.2.9. За каждый случай неознакомления Подрядчиком своего работника /работника Субподрядчика с требованиями Заказчика, указанными в пункте 1.5. Договора, штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

13.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. Под убытками Стороны понимают документально подтверждённые расходы Стороны. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки, если иной размер не установлен отдельными пунктами Договора.

13.4. В случае выявления Заказчиком факта невыполнения и несоблюдения Подрядчиком пункта 5.1.8. Договора Заказчик составляет акт о выявленном нарушении. В случае нарушения Подрядчиком (его работниками/работниками субподрядных организаций) условий пункта 5.1.8. Договора Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение. Штраф должен быть уплачен Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Заказчиком акта о выявленном нарушении.

Кроме того, Подрядчик оплачивает все предъявленные уполномоченными органами штрафы и возмещает возникшие у Заказчика убытки. Подрядчик производит расчет за негативное воздействие на окружающую природную среду загрязняющих веществ и своевременно производит оплату за загрязнение окружающей природной среды.

13.5. В случае некачественного выполнения Подрядчиком Работ по Договору Заказчик не производит окончательный расчет (оплату) по Договору до устранения Подрядчиком всех недостатков Работ. В случае не устранения недостатков и нарушений в выполненных Работах в течение установленного срока Подрядчик несет ответственность за причинение вреда строящемуся (построенному с недостатками) результату Работ и за причинение в связи с этими недостатками и нарушениями вреда третьим лицам, при этом Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественные Работы.

13.6. За нарушение Подрядчиком пунктов 1.2. - 1.4., 5.1.19. Договора Подрядчик несет ответственность в размере 100% стоимости работ, выполненных субподрядчиком.

13.7. За каждый случай нарушения работником Подрядчика/субподрядчика на территории Заказчика указанных в п.1.5. Договора требований, Подрядчик оплачивает штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение.

За нарушение работниками Подрядчика/субподрядчика режима курения на территории Заказчика (курение в не отведенных для этого местах) Подрядчик оплачивает штраф 50000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

За появление работника Подрядчика/субподрядчика на территории Заказчика и строительной площадке в состоянии алкогольного, наркотического, иного опьянения, распитие спиртных напитков Подрядчик оплачивает штраф 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения. Стороны условились, что медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения будет определяться алкотестером на присутствие алкоголя в крови (в пробе выдыхаемого воздуха) в здравпункте Заказчика или в специализированном медицинском учреждении, освидетельствование на наличие иного опьянения - в специализированном медицинском учреждении. Зафиксированный факт состояния алкогольного, наркотического, иного опьянения является основанием к оплате заявленного штрафа. Уклонение работников от указанного освидетельствования признается Подрядчиком как наличие у них алкогольного, наркотического, иного опьянения;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

За попытку выноса (вывоза) с территории предприятия Заказчика и строительной площадки имущества без сопроводительных документов Подрядчик оплачивает штраф 30000 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения. При попытке выноса (вывоза) имущества на сумму более 1000 (одной тысячи) рублей Заказчик оставляет за собой право передачи материалов в органы внутренних дел для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

В случае выявления нарушения Заказчик составляет акт о выявленном нарушении. Штраф должен быть уплачен Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Заказчиком акта о выявленном нарушении.

Если нарушение работником Подрядчика/субподрядчика требования Заказчика повлекло причинение Заказчику материального ущерба (пожар, ДТП, кража, повреждение имущества и пр.), то Подрядчик обязуется возместить убытки в полном объеме.

13.8. В случае непредоставления Подрядчиком документов или информации (непредоставлении доступа к запрашиваемым документам либо информации) в указанные в пункте 10.5. Договора сроки Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый случай непредоставления документов (информации) либо непредоставления доступа к документам (информации) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Заказчика письменного требования (претензии).

Непредоставлением доступа к запрашиваемым документам либо информации считается непредоставление в течение 1 (одного) рабочего дня после получения соответствующего запроса доступа Заказчика к одному, либо нескольким документам, тип которых указан в запросе, либо к запрашиваемой информации.

Непредоставлением документов или информации считается непредоставление в течение 5 (пяти) календарных дней после получения запроса Заказчика одного либо нескольких документов, тип которых указан в запросе, либо запрашиваемой информации. Также непредоставлением информации считается непредоставление непосредственно запрашиваемых данных (без учёта типа документа, в котором они указаны).

13.9. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

13.10. В случае неоплаты Подрядчиком предъявленной неустойки в установленный срок Заказчик вправе зачесть начисленную сумму неустойки в счёт уменьшения оплаты за Работы по Договору (в том числе аванса), письменно уведомив об этом Подрядчика.

13.11. Подрядчик несет ответственность за неправильное оформление счета – фактуры в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ. В случае неправильного оформления, Подрядчик предоставляет надлежащим образом оформленную счет – фактуру в течение 5-ти календарных дней и/или возмещает Заказчику сумму уплаченного налога на добавленную стоимость.

13.12. Исключительные права на любую документацию, разработанную и/или переданную Подрядчиком по настоящему договору, переходят к Заказчику в полном объеме с момента ее получения. При этом стоимость вознаграждения Подрядчика за передачу всех прав на данную документацию включена в стоимость Работ по настоящему Договору.

13.13. Стороны договорились, что нарушение Подрядчиком срока выполнения Работ (в том числе промежуточного срока выполнения отдельного вида Работ, предусмотренного Календарным графиком производства работ, или срока выполнения Работ по этапу) более чем на 30 (тридцать) календарных дней является существенным нарушением условий Договора со стороны Подрядчика. Нарушение срока выполнения Работ Подрядчиком предоставляет право Заказчику в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления, потребовать от Подрядчика уплаты неустойки за нарушение им обязательств по Договору, вне зависимости от наличия/отсутствия

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

авансирования и возмещения убытков. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора в связи с нарушением Подрядчиком срока выполнения Работ, Заказчик оплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

13.14. Подрядчик гарантирует наличие у него всех разрешительных документов, установленных действующим законодательством РФ, позволяющих выполнять Работу по настоящему договору и использовать Заказчику результаты Работ.

13.15. В случае предъявления Подрядчиком требований к Заказчику о возмещении убытков, Заказчик обязан возместить размер убытков в полном объеме. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

14.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют техническую документацию, по которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений, Заказчик направляет Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;
- исключить некоторую указанную Работу;
- изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;
- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % от стоимости Работ и используемого материала и не меняют характера Работ, предусмотренных в настоящем Договоре.

14.3. Сроки начала и окончания Работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.4. Изменения Календарного графика производства работ (Приложение №3 к Договору), если они могут повлиять на сроки выполнения Работ и их стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения Сторон, уточняющего стоимость и сроки строительства и становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением, которое с момента его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет (или возмещает) сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, то расходы на экспертизу несут обе стороны поровну.

15.3. По настоящему Договору обязателен претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне мотивированный и обоснованный ответ заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии. Если Сторонами не будет достигнуто соглашение, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1. Информация о факте заключения, о его изменении и прекращении, содержании Договора, информация о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, полученные в связи с исполнением обязательств по Договору, сведения, в отношении которых их обладателем установлен режим коммерческой тайны, относятся к конфиденциальным сведениям.

16.2. Каждая из Сторон обязуется не разглашать третьим лицам сведения, указанные в п. 16.1 Договора, за исключением случаев, определенных законодательством, без предварительного письменного согласия другой Стороны, а также принимать все меры, необходимые для охраны информации от несанкционированного доступа третьих лиц.

16.3. Информация, указанная в п. 16.1 Договора, может быть раскрыта по официальному запросу органа государственной власти или суда в случаях, когда исполнение такого запроса в соответствии с законодательством является обязательным для Стороны, которой он адресован.

16.4. Информация, указанная в п. 16.1 Договора, может быть раскрыта юридическим и финансовым консультантам, а также аудиторам любой из Сторон при условии обеспечения указанными лицами режима конфиденциальности полученной информации.

16.5. В случае нарушения режима конфиденциальности информации (пункты 16.1 - 16.4 Договора) Сторона, допустившая такое нарушение, обязана возместить другой Стороне в полном объеме все причиненные этим убытки, в том числе убытки, причиненные последующим разглашением информации третьими лицами.

17. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

17.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

17.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

17.1.2. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;

17.1.3. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

17.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

17.1.5. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных либо направленных на инициирование процедуры банкротства, а также на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации;

17.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

17.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

17.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

17.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

17.1.10. вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.

17.2. Настоящим Подрядчик подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей.

17.3. Настоящим Подрядчик заверяет, что на момент заключения настоящего Договора он ознакомлен с комплаенс-политикой и политикой противодействия коррупции Заказчика (актуальные версии размещены на внешнем сайте Заказчика), разделяет предусмотренные ими принципы, правила и стандарты взаимоотношений с физическими лицами, организациями, органами власти.

Подрядчик обязуется по запросу Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней предоставлять документы и иную информацию, подтверждающую соблюдение Подрядчиком принципов, правил и стандартов, указанных в абзаце первом настоящего пункта Договора

17.4. Если какое-либо из указанных в пунктах 17.1. - 17.3. Договора заверений, а также какое-либо из заверений, данных после заключения Договора, оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью заверений .

17.5. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет Заказчика, что:

17.5.1. он обладает в необходимом объеме правами, в том числе интеллектуальными правами, в отношении предоставляемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций, механизмов и оборудования, предоставляемые материалы, изделия, конструкции, механизмы и оборудование, в том числе входящие в их состав результаты интеллектуальной деятельности, не являются контрафактными/фальсифицированными и Подрядчик обладает правами на их распространение;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

17.5.2. выполнение обязательств по настоящему Договору и передача Заказчику результата Работ и его использование не нарушает и не будет нарушать исключительных прав третьих лиц. В состав результата Работ включены все лицензии и разрешения, необходимые для эксплуатации Заказчиком Объекта, его технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации;

17.5.3. является добросовестным налогоплательщиком и соблюдает положения законодательства о налогах и сборах в объеме заверений, предусмотренных Приложением №10 к Договору;

17.5.4. не будет использовать при выполнении обязательств по настоящему Договору объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц;

17.5.5. предоставленные при выполнении Работ материалы, изделия, конструкции, механизмы и оборудование не являются предметом спора, в отношении них или прав на них не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора, правомерному использованию Заказчиком.

17.6. В случае нарушения заверений, предусмотренных пунктом 17.5. настоящего Договора, со стороны Подрядчика Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме все убытки, понесенные Заказчиком вследствие нарушения Подрядчиком указанных заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства).

17.7. Стороны признают, что при заключении Договора они полагались на заверения, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

Все заверения, содержащиеся в настоящем Договоре, являются заверениями об обстоятельствах, данными в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ.

17.8. Настоящим Подрядчик заверяет, что на момент заключения настоящего Договора в отношении него, его аффилированных лиц и конечных бенефициаров не действуют какие-либо международные санкции. В случае нарушения данного заверения со Стороны Подрядчика, Заказчик («Ненарушившая Сторона») имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Нарушившая Сторона обязуется возместить Заказчику в полном объеме все убытки, вызванные таким нарушением.

18. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ (в смысле ст. 406.1 ГК РФ)

18.1. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, возникшие при наступлении следующих обстоятельств (не связанных с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором):

18.1.1. предъявления налоговыми органами требований к Заказчику об уплате сумм налогов, пени, штрафов, отказа налоговыми органами Заказчику в налоговых вычетах по НДС по итогам налоговых проверок по основаниям, связанным с неполнотой, недостоверностью и противоречивостью документов (сведений), полученных от Подрядчика, а также в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

том числе, в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов, не обладающих признаками действующих организаций.

18.2. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери, вызванные обстоятельствами, указанными в п.18.1. Договора.

18.3. Размер потерь, связанных с претензиями государственных органов, определяется на основании соответствующих актов государственных органов (решений, постановлений, предписаний, требований и др.) и/или судебных актов, вступивших в законную силу.

Подрядчик возмещает имущественные потери Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика письма с требованием о возмещении таких потерь. К письму Заказчика прилагаются документы, подтверждающие, что Заказчик понёс имущественные потери, или что имущественные потери с неизбежностью будут понесены Заказчиком в будущем. Это могут быть копии актов государственных органов (решения, постановления, предписания, требования и др.), копии платежных поручений, копии вступивших в законную силу судебных актов, иные документы.

19. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

19.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных целей, в том числе не совершают действия, квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иные подобные нормы.

В случае возникновения у одной из Сторон («Инициирующая Сторона») подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной («Опровергающая Сторона»), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.

В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

19.2. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 19.1. Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.

19.3. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

20. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

20.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2023 года включительно , за исключением данных Сторонами заверений и ответственности за их нарушение и раздела 18 настоящего Договора, положения которых действуют в течение трех лет после года, в котором были выполнены Работы в полном объёме по Договору.

20.2. Окончание срока действия Договора не прекращает обязательства Сторон по Договору, если Стороны не выполнили их в течение срока действия Договора, в том числе не прекращает обязательства Подрядчика по выполнению предусмотренных Договором Работ в полном объёме и гарантийных обязательств Подрядчика.

20.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами Договора.

20.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

а) возбуждения дела в суде о несостоятельности (банкротстве) Подрядчика;

б) задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

в) нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ (в том числе промежуточного срока выполнения отдельного вида Работ, предусмотренного Календарным графиком производства работ или срока выполнения Работ по этапу), влекущего увеличение срока выполнения более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

г) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление некачественно выполненных Работ влечет задержку строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

д) исключения Подрядчика из СРО;

е)) в любое время до сдачи результата Работы;

ё) в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений /лицензий/ допусках на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора;

ж) привлечения Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала;

з) нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности.

20.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки (три и более раз подряд) оплаты за выполненные Работы более чем на 90 (девяносто) календарных дней;

- остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 90 (девяносто) календарных дней;

- внесения Заказчиком изменений в техническую документацию, увеличивающую стоимость строительства более 30% от согласованной договорной цены;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

20.6. Уведомление об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора должно быть оформлено в письменном виде и направлено второй Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении или с даты получения Стороной уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, в зависимости от того какая из дат наступит позже.

20.7. Стороны установили, что в случае, если почтовая корреспонденция с уведомлением об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора вернулась отправителю ввиду истечения срока хранения, выбытия адресата, отказа в получении корреспонденции или по иной причине, не зависящей от отправителя, то уведомление считается доставленным, а Договор расторгнутым с момента возврата почтовой корреспонденции.

20.8. В случае прекращения Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать передать ему результаты незавершенной Работы и компенсировать Подрядчику произведенные затраты (издержки, расходы) на выполненную часть работы на основании и по цене подтверждающих документов.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу, осуществлять передачу Договора (одновременную передачу Стороной всех прав и обязанностей по Договору третьему лицу) без письменного согласия другой Стороны.

В случае, если Подрядчик нарушит условия настоящего пункта, и без предварительного согласия Заказчика совершит уступку прав требования, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% от общей суммы уступленного денежного требования.

21.2. Залог прав по настоящему Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

21.3. Любое уведомление по настоящему Договору, за исключением указанного в п.10.5. настоящего Договора, дается в письменной форме в виде заказного письма с уведомлением получателя по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон»; уведомление считается врученным (данным) на 6 (шестой) календарный день после отправления заказного письма с уведомлением по почте.

21.4. Договор регулируется законодательством Российской Федерации и представляет собой исчерпывающее соглашение между Сторонами. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему и соглашения, переписка, гарантийные письма, протоколы о намерениях, касающиеся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

21.5. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими условия выполнения строительного подряда.

21.6. В случае изменения реквизитов (почтовых адресов, телефонов, в том числе адресов электронной почты, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (адрес места нахождения, ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трёх) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

21.7. Настоящий Договор состоит из пронумерованных страниц, заключен в форме электронного документа с использованием программного-аппаратных средств электронной площадки и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Договора. Настоящий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

договор заключен с момента подписания его сторонами. Датой подписания договора является дата подписания договора последней из сторон.

21.8 Договор и дополнительные соглашения к нему подписываются усиленной квалифицированной подписью и в форме электронного документа уполномоченными должностными лицами Сторон.

21.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы:

Приложение № 1 Форма заявки для оформления пропусков
Приложение № 2.1 ЛСР Конструкции железобетонные;
Приложение №2.2 ЛСР Конструкции металлические
Приложение №2.3 ЛСР Система наружного освещения;
Приложение №2.4 ЛСР Генеральный план;
Приложение №3 Календарный график производства работ;
Приложение №4 Форма суточно-месячного графика производства работ
Приложение №5 Форма графика поставки материалов и оборудования
Приложение №6 Форма листа производственного анализа
Приложение №7 Форма акта приема-передачи строительной площадки
Приложение № 8 Форма отчета о расходовании давальческого материала
Приложение №9 Требования Заказчика в области производственной безопасности
Приложение № 10 Заверение о добросовестности Подрядчика, как налогоплательщика

22. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
АО «Дальтрансуголь» Юр./почтовый адрес: 682860, РФ, Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1. ИНН 2709006503 КПП 270901001 р/с 40702810400000016190 Банк ГПБ АО г. Москва к/с 30101810200000000823 БИК 044525823	**ООО «Мастер Плит Строй»** Адрес: 680009, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.12 А, офис 309 ИНН 2721109181 КПП 272401001 БИК 044525411 Кор.счет: 30101810145250000411 Р/счет: 40702810102000006212 Банк Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве Адрес эл. почты: urist@mps-dv.ru Тел: 8(4212)32-00-00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Приложение №1
к Договору подряда № ДТУ-23/20У

Письмо обращение о допуске на объект транспортной инфраструктуры физического лица, следующего на транспортное средство оформляется на бланке предприятия, включающее полное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя (ИНН, контактная информация - почтовый адрес, эл.адрес, тел.)

ОБРАЗЕЦ
оформления письменного обращения на получение постоянных и разовых пропусков физического лица, электронных пропусков, следующих на транспортное средство АО «Дальтрансуголь»

Заместителю исполнительного

директора по безопасности

АО «Дальтрансуголь»

_____

Прошу разрешить оформление *(выбрать необходимое)* постоянного пропуска физического лица, разового пропуск физического лица, электронный пропуск физического лица на период с _____ по _____ на режимную территорию ОТИ (АБК, терминал, Пирс № 4, Буксиры, Пирс № 5, ст. Терминал-1, Терминал-2, Склад ОМТС, ЦПУ) нашим сотрудникам на основании договора _____

Дневной / Круглосуточный режим

Цель пребывания в секторах зоны ТБ: *указываются конкретные действия, выполняемые сотрудниками,* ***писать - выполнение работ по договору – запрещено!***

№ п\п	**Фамилия, Имя, Отчество** **Дата и место рождения**	**Должность**	**Данные паспорта,** серия, номер, кем и когда выдан, место жительства (регистрации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

С правилами пребывания на режимной территории и основаниями изъятия пропусков на проход (проезд) ознакомлены.

С уважением,

_____

(руководитель подразделения, организации) (подпись, фамилия)

М.П.

Пояснения к заполнению обращения:

1. Заполнять разборчиво без сокращений слов, аббревиатур, исправлений**.**

2. *Данные в таблице заполняются в соответствии с данными паспорта и свидетельства о регистрации транспортного средства, без сокращений слов, аббревиатур, исправлений и помарок. В полном объёме!* ***В алфавитном порядке!***

Приложение к обращению о выдачи пропуска*:*

1*. Договор с ДТУ.*

2. *Копия паспорта + копия труд. договора или приказа о труд-ве/ фото 3*4-1шт (не ламинированное, не глянцевое).*

3. *Перечень должностей.*

4. *Ведомость об ознакомлении с Положением (инструкция) о пропускном и внутриобъектовом режимах с отметкой о прохождении инструктажа по охране труда.*

5. *Копия паспорта, копия труд. договора или приказа о труд-ве, заявка в 2-х экземплярах(если есть зона доступа пирс 5 то в 3 экз..)*

Письмо обращение о допуске на объект транспортной инфраструктуры служебных, производственных автотранспортных средств оформляется на бланке, включающемое полное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя (ИНН, контактная информация - почтовый адрес, эл.адрес, тел.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

ОБРАЗЕЦ
оформления письменного обращения на получение постоянных и разовых пропусков на автотранспортное средство АО «Дальтрансуголь»

Заместителю исполнительного

директора по безопасности

АО «Дальтрансуголь»

_____

Прошу разрешить оформление *(выбрать необходимое)* постоянного пропуска на автотранспортное средство, разового пропуск на автотранспортное средство на период с _____ по _____ на режимную территорию ОТИ (терминал, Пирс № 4, Пирс № 5, ст. Терминал-1, Терминал-2, Склад ОМТС) личному (служебному) автотранспорту на основании договора _____

Дневной / Круглосуточный режим

Цель пребывания в секторах зоны ТБ: *указываются конкретные действия, выполняемые сотрудниками,* ***писать - выполнение работ по договору – запрещено!***

№ п\п	**Данные автомобиля** Вид,Цвет Модель Гос номер Сведения о собственнике транспортного средства	**Фамилия, Имя, Отчество** **Дата и место рождения**	**Должность**	**Данные паспорта,** серия, номер, кем и когда выдан, место жительства (регистрации)

С правилами пребывания на режимной территории и основаниями изъятия пропусков на проход (проезд) ознакомлены.

С уважением,

_____

(руководитель подразделения, организации) (подпись, фамилия)

М.П.

Пояснения по заполнению обращения:

1. Заполнять разборчиво без сокращений слов, аббревиатур, исправлений**.**

2. *Данные в таблице заполняются в соответствии с данными паспорта и свидетельства о регистрации транспортного средства, без сокращений слов, аббревиатур, исправлений и помарок. В полном объёме!* ***В алфавитном порядке!***

Приложение к обращению о выдачи пропуска*:*

1. *Договор с ДТУ.*

2. *Копия свидетельства о регистрации транспортного средства.*

3. *Договор аренды / копия страховки.*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Пояснения к заполнению:

- Письмо-обращение оформляется на фирменном бланке предприятия, инициирующего выдачу пропуска, с указанием полного наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя.
- Заполняется разборчиво, без сокращений слов, аббревиатур, исправлений и помарок.
- По тексту пишется необходимость в оформлении пропуска, временной и территориальный режим, срок действия пропуска.
- Подписывается руководителем предприятия и заверяется печатью.
- Расшифровка секторов территории ОТИ (информационно)

1. АБК – административно бытовой комплекс
2. РСБ - ремонтно-складской блок
3. Терминал – вся производственная территория, за исключение пирса 4 и 5.
4. Пирс № 4
5. Буксиры
6. Пирс № 5
7. Склад ОМТС
8. ЦПУ – центральный пульт управления
9. ст. Терминал-1 – железнодорожный комплекс на ОТИ
10. Терминал-2 – железнодорожный комплекс п. Токи

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Приложение №2.1 к Договору
ДТУ-23/20У

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	27. Хабаровский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	2

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 128564

конструкции железобетонные. Надземный технологический переход над двумя железнодорожными путями в районе объекта «Здание вагоноопрокидывателей». АО «Дальтрансуголь».

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ДТУ-21/793У-КЖ листы 1-27 версия 13.04, ДТУ-21/793У-ПОС.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2022г.

Сметная стоимость	11820,88	(556,45)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	9850,73	(463,71)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1321,96	(28,96)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		2484,18	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		1541,68	чел.час.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	**ФЕР01-01-019-01**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1** Объем=(40,7) / 1000 коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234	**1000 м3**			**0,0407**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2	ЭМ					2 850,00	1,15	133,39	14,53	1 938,00
	3	в т.ч. ОТм					384,75	1,4191	22,22	45,64	1 014,00
		ЗТм	чел.-ч	28,5	1,15	1,3339425					
		Итого по расценке					2 850,00		133,39		1 938,00
		ФОТ							22,22		1 014,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			20,66		943,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			10,22		466,00
		Всего по позиции							**164,27**		**3 347,00**
2	**ФССЦпг-03-21-01-001**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км** Объем=(0,0407*1000+0,0452*100)*1,75	**1 т груза**			**79,135**	**2,91**		**230,28**	**22,84**	**5 260,00**
		Всего по позиции							**230,28**		**5 260,00**
3	**ФЕР01-02-056-02**	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2** Объем=(4,52) / 100	**100 м3**			**0,0452**					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					1 952,54	1,4191	125,24	45,64	5 716,00
		ЗТ	чел.-ч	233	1,15	12,11134					
		Итого по расценке					1 952,54		125,24		5 716,00
		ФОТ							125,24		5 716,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			112,72		5 144,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			50,10		2 286,00
		Всего по позиции							**288,06**		**13 146,00**
4	**ФЕР01-01-019-01**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 (погрузка грунта)** Объем=(0,0452*100) / 1000	**1000 м3**			**0,00452**					
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2	ЭМ					2 850,00	1,15	14,81	14,53	215,00
	3	в т.ч. ОТм					384,75	1,4191	2,47	45,64	113,00
		ЗТм	чел.-ч	28,5	1,15	0,148143					
		Итого по расценке					2 850,00		14,81		215,00
		ФОТ							2,47		113,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			2,30		105,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,14		52,00
		Всего по позиции							**18,25**		**372,00**
5	**ФЕР01-01-019-01**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 (погрузка грунта для обратной засыпки)**	**1000 м3**			**0,01819**					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(0,1819*100) / 1000									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2	ЭМ					2 850,00	1,15	59,62	14,53	866,00
	3	в т.ч. ОТм					384,75	1,4191	9,93	45,64	453,00
		ЗТм	чел.-ч	28,5	1,15	0,5961773					
		Итого по расценке					2 850,00		59,62		866,00
		ФОТ							9,93		453,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			9,23		421,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			4,57		208,00
		Всего по позиции							**73,42**		**1 495,00**
6	**ФССЦпг-03-21-01-001**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ввоз грунта)**	**1 т груза**			**31,833**	**2,91**		**92,63**	**22,84**	**2 116,00**
		Объем=0,1819*100*1,75									
		Всего по позиции							**92,63**		**2 116,00**
7	**ФЕР01-02-061-01**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1**	**100 м3**			**0,1819**					
		Объем=(18,19) / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					663,75	1,4191	171,34	45,64	7 820,00
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,15	18,5128725					
		Итого по расценке					663,75		171,34		7 820,00
		ФОТ							171,34		7 820,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			154,21		7 038,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			68,54		3 128,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**394,09**		**17 986,00**
		Итоги по разделу 1 Земляные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							827,31		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							296,58		
		Эксплуатация машин							530,73		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							34,62		
		Строительные работы							1 261,00		
		Строительные работы							938,09		
		в том числе:									
		оплата труда							296,58		
		эксплуатация машин и механизмов							207,82		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							34,62		
		накладные расходы							299,12		
		сметная прибыль							134,57		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							322,91		
		Итого ФОТ (справочно)							331,20		
		Итого накладные расходы (справочно)							299,12		
		Итого сметная прибыль (справочно)							134,57		
		Итого по разделу 1 Земляные работы							**1 261,00**		
Раздел 2. Фундаменты											
Сваи С-1 (12шт)/С-2 (8шт)											
8	**ФЕР05-01-030-03**	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 4**	**м3**			**9,2**					
		Объем=0,46*12+0,46*8									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		коэффициент приведения к рыночной стоимости (по согласованию сторон) = ПЗ=7,6715 (ОЗП=7,6715; ЭМ=7,6715; ЗПМ=7,6715; МАТ=7,6715; ТЗ=7,6715; ТЗМ=7,6715)									
		1 ОТ					238,58	10,8866257	23 895,45	45,64	1 090 588,00
		2 ЭМ					2 311,04	8,822225	187 574,34	10,98	2 059 566,00
		3 в т.ч. ОТм					243,85	10,8866257	24 423,27	45,64	1 114 678,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М					19,55	7,6715	1 379,80	11,95	16 489,00
П,Н	*01.4.03.06*	*Расход бурового инструмента*	*компл*	*0*		*0*					
П,Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*0*		*0*					
П,Н	*08.4.02.03*	*Каркасы арматурные*	*т*	*0*		*0*					
П,Н	*23.3.01.02*	*Трубы стальные обсадные*	*м*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	24,8	8,822225	2012,878856					
		ЗТм	чел.-ч	18,71	8,822225	1518,5872337					
		Итого по расценке					2 569,17		212 849,59		3 166 643,00
		ФОТ							48 318,72		2 205 266,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.5.1	НР Свайные работы	%	118		118			57 016,09		2 602 214,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.5.1	СП Свайные работы	%	70		70			33 823,10		1 543 686,00
		Всего по позиции							**303 688,78**		**7 312 543,00**
9	**ФССЦ-08.4.02.04-0001**	**Каркасы металлические**	**т**			**5,587**	**8 200,00**		**45 813,40**	**12,03**	**551 135,00**
		(Материалы)									
		Объем=((8*27,38+4*4,37+16*0,2+13,4*8,27+8*0,11)*12+(8*13,53+4*4,79+16*0,2+13,4*2,97+8*0,11)*8)/1000									
		Всего по позиции							**45 813,40**		**551 135,00**
10	**ФССЦ-04.1.01.01-0228 Применительно**	**Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)**	**м3**			**9,384**	**906,93**		**8 510,63**	**15,05**	**128 085,00**
		(Материалы)									
		Объем=9,2*1,02									
		Всего по позиции							**8 510,63**		**128 085,00**
Ростверк Фм1											
11	**ФЕР06-07-001-01 применительно**	**Устройство фундаментных балок (устройство ростверков)**	**100 м3**			**0,0375**					
		Объем=3,75 / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					9 504,00	1,4191	505,77	45,64	23 083,00
	2	ЭМ					6 320,79	1,15	272,58	11,01	3 001,00
	3	в т.ч. ОТм					817,54	1,4191	43,51	45,64	1 986,00
	4	М					18 226,70		683,50	12,69	8 674,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Н *04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*101,5*		*3,80625*					
	Н *08.4.03.03*	*Арматура*	*т*	*8,5*		*0,31875*					
		ЗТ	чел.-ч	1100	1,15	47,4375					
		ЗТм	чел.-ч	60,8	1,15	2,622					
		Итого по расценке					34 051,49		1 461,85		34 758,00
		ФОТ							549,28		25 069,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			565,76		25 821,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			318,58		14 540,00
		Всего по позиции							**2 346,19**		**75 119,00**
12	**ФССЦ-04.1.01.01-0230 Применительно**	**Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)**	**м3**			**3,81**	**969,22**		**3 692,73**	**15,05**	**55 576,00**
		(Материалы)									
		Объем=3,75*1,015									
		Всего по позиции							**3 692,73**		**55 576,00**
13	**ФССЦ-08.4.03.03-0004**	**Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм**	**т**			**0,19**	**5 584,58**		**1 061,07**	**11,25**	**11 937,00**
		(Материалы)									
		Объем=(113,57+38,55+38,09)/1000									
		Всего по позиции							**1 061,07**		**11 937,00**
14	**ФССЦ-08.4.02.04-0001**	**Каркасы металлические**	**т**			**0,027**	**8 200,00**		**221,40**	**12,03**	**2 663,00**
		(Материалы)									
		Объем=2,72/1000*9,85									
		Всего по позиции							**221,40**		**2 663,00**
15	**ФЕР06-03-004-04**	**Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции**	**т**			**0,186**					
		Объем=186/1000									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					300,22	1,4191	79,24	45,64	3 617,00
	2	ЭМ					70,54	1,15	15,09	17,72	267,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	в т.ч. ОТм					7,78	1,4191	2,05	45,64	94,00
	4	М					10 124,09		1 883,08	18,25	34 366,00
		ЗТ	чел.-ч	33,1	1,15	7,08009					
		ЗТм	чел.-ч	0,61	1,15	0,130479					
		Итого по расценке					10 494,85		1 977,41		38 250,00
		ФОТ							81,29		3 711,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			83,73		3 822,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			47,15		2 152,00
		Всего по позиции							**2 108,29**		**44 224,00**
Ростверк Фм2											
16	**ФЕР06-07-001-01 применительно**	**Устройство фундаментных балок (устройство ростверков)**	**100 м3**			**0,0375**					
		Объем=3,75 / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					9 504,00	1,4191	505,77	45,64	23 083,00
	2	ЭМ					6 320,79	1,15	272,58	11,01	3 001,00
	3	в т.ч. ОТм					817,54	1,4191	43,51	45,64	1 986,00
	4	М					18 226,70		683,50	12,69	8 674,00
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*101,5*		*3,80625*					
Н	*08.4.03.03*	*Арматура*	*т*	*8,5*		*0,31875*					
		ЗТ	чел.-ч	1100	1,15	47,4375					
		ЗТм	чел.-ч	60,8	1,15	2,622					
		Итого по расценке					34 051,49		1 461,85		34 758,00
		ФОТ							549,28		25 069,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			565,76		25 821,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			318,58		14 540,00
		Всего по позиции							**2 346,19**		**75 119,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	**ФССЦ-04.1.01.01-0230 Применительно**	**Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)**	**м3**			**3,81**	**969,22**		**3 692,73**	**15,05**	**55 576,00**
		(Материалы)									
		Всего по позиции							**3 692,73**		**55 576,00**
18	**ФССЦ-08.4.03.03-0004**	**Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм**	**т**			**0,19**	**5 584,58**		**1 061,07**	**11,25**	**11 937,00**
		(Материалы)									
		Объем=(113,57+38,55+38,09)/1000									
		Всего по позиции							**1 061,07**		**11 937,00**
19	**ФССЦ-08.4.02.04-0001**	**Каркасы металлические**	**т**			**0,027**	**8 200,00**		**221,40**	**12,03**	**2 663,00**
		(Материалы)									
		Объем=2,72/1000*9,85									
		Всего по позиции							**221,40**		**2 663,00**
20	**ФЕР06-03-004-04**	**Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции**	**т**			**0,124**					
		Объем=124/1000									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					300,22	1,4191	52,83	45,64	2 411,00
	2	ЭМ					70,54	1,15	10,06	17,72	178,00
	3	в т.ч. ОТм					7,78	1,4191	1,37	45,64	63,00
	4	М					10 124,09		1 255,39	18,25	22 911,00
		ЗТ	чел.-ч	33,1	1,15	4,72006					
		ЗТм	чел.-ч	0,61	1,15	0,086986					
		Итого по расценке					10 494,85		1 318,28		25 500,00
		ФОТ							54,20		2 474,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			55,83		2 548,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			31,44		1 435,00
		Всего по позиции							**1 405,55**		**29 483,00**
Ростверк Фм3											

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	**ФЕР06-07-001-01 применительно**	**Устройство фундаментных балок (устройство ростверков)**	**100 м3**			**0,0375**					
		Объем=3,75 / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					9 504,00	1,4191	505,77	45,64	23 083,00
	2	ЭМ					6 320,79	1,15	272,58	11,01	3 001,00
	3	в т.ч. ОТм					817,54	1,4191	43,51	45,64	1 986,00
	4	М					18 226,70		683,50	12,69	8 674,00
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*101,5*		*3,80625*					
Н	*08.4.03.03*	*Арматура*	*т*	*8,5*		*0,31875*					
		ЗТ	чел.-ч	1100	1,15	47,4375					
		ЗТм	чел.-ч	60,8	1,15	2,622					
		Итого по расценке					34 051,49		1 461,85		34 758,00
		ФОТ							549,28		25 069,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			565,76		25 821,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			318,58		14 540,00
		Всего по позиции							**2 346,19**		**75 119,00**
22	**ФССЦ-04.1.01.01-0230 Применительно**	**Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)**	**м3**			**3,81**	**969,22**		**3 692,73**	**15,05**	**55 576,00**
		(Материалы)									
		Всего по позиции							**3 692,73**		**55 576,00**
23	**ФССЦ-08.4.03.03-0004**	**Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм**	**т**			**0,19**	**5 584,58**		**1 061,07**	**11,25**	**11 937,00**
		(Материалы)									
		Объем=(113,57+38,55+38,09)/1000									
		Всего по позиции							**1 061,07**		**11 937,00**
24	**ФССЦ-08.4.02.04-0001**	**Каркасы металлические**	**т**			**0,027**	**8 200,00**		**221,40**	**12,03**	**2 663,00**
		(Материалы)									
		Объем=2,72/1000*9,85									
		Всего по позиции							**221,40**		**2 663,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	**ФЕР06-03-004-04**	**Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции**	**т**			**0,186**					
		Объем=186/1000									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					300,22	1,4191	79,24	45,64	3 617,00
	2	ЭМ					70,54	1,15	15,09	17,72	267,00
	3	в т.ч. ОТм					7,78	1,4191	2,05	45,64	94,00
	4	М					10 124,09		1 883,08	18,25	34 366,00
		ЗТ	чел.-ч	33,1	1,15	7,08009					
		ЗТм	чел.-ч	0,61	1,15	0,130479					
		Итого по расценке					10 494,85		1 977,41		38 250,00
		ФОТ							81,29		3 711,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			83,73		3 822,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			47,15		2 152,00
		Всего по позиции							**2 108,29**		**44 224,00**
Ростверк Фм4											
26	**ФЕР06-07-001-01 применительно**	**Устройство фундаментных балок (устройство ростверков)**	**100 м3**			**0,0162**					
		Объем=(0,81*2) / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					9 504,00	1,4191	218,49	45,64	9 972,00
	2	ЭМ					6 320,79	1,15	117,76	11,01	1 297,00
	3	в т.ч. ОТм					817,54	1,4191	18,79	45,64	858,00
	4	М					18 226,70		295,27	12,69	3 747,00
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*101,5*		*1,6443*					
Н	*08.4.03.03*	*Арматура*	*т*	*8,5*		*0,1377*					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1100	1,15	20,493					
		ЗТм	чел.-ч	60,8	1,15	1,132704					
		Итого по расценке					34 051,49		631,52		15 016,00
		ФОТ							237,28		10 830,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			244,40		11 155,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			137,62		6 281,00
		Всего по позиции							**1 013,54**		**32 452,00**
27	**ФССЦ-04.1.01.01-0230 Применительно**	**Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)**	**м3**			**1,64**	**969,22**		**1 589,52**	**15,05**	**23 922,00**
		(Материалы)									
		Всего по позиции							**1 589,52**		**23 922,00**
28	**ФССЦ-08.4.03.03-0004**	**Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм**	**т**			**0,103**	**5 584,58**		**575,21**	**11,25**	**6 471,00**
		(Материалы)									
		Объем=(0,888*2,21*8+11,72+23,86)/1000*2									
		Всего по позиции							**575,21**		**6 471,00**
29	**ФССЦ-08.4.02.04-0001**	**Каркасы металлические**	**т**			**0,009**	**8 200,00**		**73,80**	**12,03**	**888,00**
		(Материалы)									
		Объем=2,72/1000*1,7*2									
		Всего по позиции							**73,80**		**888,00**
30	**ФЕР06-03-004-04**	**Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции**	**т**			**0,124**					
		Объем=62/1000*2									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					300,22	1,4191	52,83	45,64	2 411,00
		2 ЭМ					70,54	1,15	10,06	17,72	178,00
		3 в т.ч. ОТм					7,78	1,4191	1,37	45,64	63,00
		4 М					10 124,09		1 255,39	18,25	22 911,00
		ЗТ	чел.-ч	33,1	1,15	4,72006					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,61	1,15	0,086986					
		Итого по расценке					10 494,85		1 318,28		25 500,00
		ФОТ							54,20		2 474,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			55,83		2 548,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			31,44		1 435,00
		Всего по позиции							**1 405,55**		**29 483,00**
Ростверк Фм5											
31	**ФЕР06-07-001-01 применительно**	**Устройство фундаментных балок (устройство ростверков)** Объем=(0,61*2) / 100 коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234	**100 м3**			**0,0122**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					9 504,00	1,4191	164,54	45,64	7 510,00
	2	ЭМ					6 320,79	1,15	88,68	11,01	976,00
	3	в т.ч. ОТм					817,54	1,4191	14,15	45,64	646,00
	4	М					18 226,70		222,37	12,69	2 822,00
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*101,5*		*1,2383*					
Н	*08.4.03.03*	*Арматура*	*т*	*8,5*		*0,1037*					
		ЗТ	чел.-ч	1100	1,15	15,433					
		ЗТм	чел.-ч	60,8	1,15	0,853024					
		Итого по расценке					34 051,49		475,59		11 308,00
		ФОТ							178,69		8 156,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			184,05		8 401,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			103,64		4 730,00
		Всего по позиции							**763,28**		**24 439,00**
32	**ФССЦ-04.1.01.01-0230 Применительно**	**Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)** (Материалы)	**м3**			**1,24**	**969,22**		**1 201,83**	**15,05**	**18 088,00**
		Всего по позиции							**1 201,83**		**18 088,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**ФССЦ-08.4.03.03-0004**	**Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм**	**т**			**0,083**	**5 584,58**		**463,52**	**11,25**	**5 215,00**
		(Материалы)									
		Объем=(11,79+11,72+17,9)/1000*2									
		Всего по позиции							**463,52**		**5 215,00**
34	**ФССЦ-08.4.02.04-0001**	**Каркасы металлические**	**т**			**0,007**	**8 200,00**		**57,40**	**12,03**	**691,00**
		(Материалы)									
		Объем=2,72/1000*1,2*2									
		Всего по позиции							**57,40**		**691,00**
Гидроизоляция фундаментов											
35	**ФЕР12-01-016-02 применительно**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной**	**100 м2**			**0,3036**					
		Объем=((2,5+2,5)*2*0,6*3+(2,25+0,6)*2*0,6*2+(1,7+0,6)*2*0,6*2) / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	*01.2.03.07-0022*	*Эмульсия битумная гидроизоляционная*	*т*	*0,045*		*0,013662*	*2 000,00*		*27,32*		
	1	ОТ					24,47	1,4191	10,54	45,64	481,00
	2	ЭМ					2,63	1,15	0,92	22,47	21,00
	3	в т.ч. ОТм					0,46	1,4191	0,20	45,64	9,00
	4	М					90,00		0,00	15,62	
		ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	0,977592					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,15	0,0139656					
		Итого по расценке					27,10		11,46		502,00
		ФОТ							10,74		490,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	110		110			11,81		539,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			6,12		279,00
		Всего по позиции							**29,39**		**1 320,00**
36	**ФССЦ-01.2.03.05-0011**	**Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2 (Технониколь №01)**	**л**			**10,626**	**8,44**		**89,68**	**18,53**	**1 662,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Кровли)									
		Объем=0,35*0,3036*100									
		Всего по позиции							**89,68**		**1 662,00**
37	**ФЕР08-01-003-10**	**Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой (2 слоя)**	**100 м2**			**0,3036**					
		2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					31,95	2,8382	27,53	45,64	1 256,00
	2	ЭМ					3,29	2,3	2,30	22,45	52,00
	3	в т.ч. ОТм					0,58	2,8382	0,50	45,64	23,00
Н	*14.5.04.01*	*Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука*	*кг*	*55,62*	*2*	*33,772464*					
		ЗТ	чел.-ч	3,36	2,3	2,3462208					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	2,3	0,034914					
		Итого по расценке					35,24		29,83		1 308,00
		ФОТ							28,03		1 279,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111		111			31,11		1 420,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			19,34		883,00
		Всего по позиции							**80,28**		**3 611,00**
38	**ФССЦ-01.2.03.03-0103**	**Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 (Технониколь №24)**	**кг**			**60,72**	**9,15**		**555,59**	**17,34**	**9 634,00**
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
		Объем=1*2*0,3036*100									
		Всего по позиции							**555,59**		**9 634,00**
		Итоги по разделу 2 Фундаменты :									
		Итого прямые затраты (справочно)							298 831,10		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							26 098,00		
		Эксплуатация машин							188 652,04		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							24 594,28		
		Материалы							84 081,06		
		Строительные работы							393 497,70		
		в том числе:									
		оплата труда							26 098,00		
		эксплуатация машин и механизмов							188 652,04		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							24 594,28		
		материалы							84 081,06		
		накладные расходы							59 463,86		
		сметная прибыль							35 202,74		
		Итого ФОТ (справочно)							50 692,28		
		Итого накладные расходы (справочно)							59 463,86		
		Итого сметная прибыль (справочно)							35 202,74		
		Итого по разделу 2 Фундаменты							**393 497,70**		
Раздел 3. Покрытие перехода от отм. +26,645 (ДТУ-21/793У-КЖ лист 24)											
39	**ФЕР46-02-005-04**	**Монтаж: профилированного настила**	**т**			**0,338**					
		Объем=307,63*1,1/1000									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					191,81	1,4191	92,00	45,64	4 199,00
		2 ЗМ					179,04	1,15	69,59	12,36	860,00
		3 в т.ч. ОТм					20,16	1,4191	9,67	45,64	441,00
		4 М					99,26		33,55	12,37	415,00
Н	*07.2.07.13*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,338*					
		ЗТ	чел.-ч	22,2	1,15	8,62914					
		ЗТм	чел.-ч	1,51	1,15	0,586937					
		Итого по расценке					470,11		195,14		5 474,00
		ФОТ							101,67		4 640,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104			105,74		4 826,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			59,99		2 738,00
		Всего по позиции							**360,87**		**13 038,00**
40	**ФССЦ-08.3.09.01-0001**	**Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,6**	**т**			**0,338**	**9 937,86**		**3 359,00**	**12,37**	**41 551,00**
		(Материалы)									
		Объем=0,30763*1,1									
		Всего по позиции							**3 359,00**		**41 551,00**
41	**ФЕР06-16-005-05**	**Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см**	**10 м2**			**4,12**					
		Объем=41,2 / 10									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					11,92	1,4191	69,69	45,64	3 181,00
	2	ЭМ					196,15	1,15	929,36	10,73	9 972,00
	3	в т.ч. ОТм					9,32	1,4191	54,49	45,64	2 487,00
	4	М					11,89		48,99	15,05	737,00
П,Н	*01.7.16.04*	*Опалубка переставная (амортизация)*	*компл*	*0*		*0*					
П,Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	1,38	1,15	6,53844					
		ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	3,26922					
		Итого по расценке					219,96		1 048,04		13 890,00
		ФОТ							124,18		5 668,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6.1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	109		109			135,36		6 178,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55			68,30		3 117,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**1 251,70**		**23 185,00**
42	**ФССЦ-04.1.01.01-0228**	**Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)**	**м3**			**4,09**	**906,93**		**3 709,34**	**15,05**	**55 826,00**
		(Материалы)									
		Объем=4,03*1,015									
		Всего по позиции							**3 709,34**		**55 826,00**
43	**ФЕР06-16-006-04**	**Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг**	**т**			**0,563**					
		Объем=(160*2,78+41,2*2,88)/1000									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					184,29	1,4191	147,24	45,64	6 720,00
	2	ЭМ					69,04	1,15	44,70	13,86	620,00
	3	в т.ч. ОТм					10,56	1,4191	8,44	45,64	385,00
	4	М					40,80		22,97	10,32	237,00
Н	*08.4.03.03*	*Арматура*	*т*	*1*		*0,563*					
		ЗТ	чел.-ч	23,21	1,15	15,0273145					
		ЗТм	чел.-ч	0,8	1,15	0,51796					
		Итого по расценке					294,13		214,91		7 577,00
		ФОТ							155,68		7 105,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6.1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	109		109			169,69		7 744,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55			85,62		3 908,00
		Всего по позиции							**470,22**		**19 229,00**
44	**ФССЦ-08.4.03.03-0004**	**Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм**	**т**			**0,075**	**5 584,58**		**418,84**	**11,25**	**4 712,00**
		(Материалы)									
		Всего по позиции							**418,84**		**4 712,00**
45	**ФЕР07-01-044-01**	**Установка арматурных стыковых накладок (дет. 1)**	**т**			**0,075**					
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	*08.4.03.03-0035*	*Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм*	*т*	*1*		*0,075*	*7 917,00*		*593,78*		
	1	ОТ					1 735,70	1,4191	184,73	45,64	8 431,00
	2	ЭМ					419,02	1,15	36,14	9,55	345,00
	3	в т.ч. ОТм					11,37	1,4191	1,21	45,64	55,00
	4	М					8 814,60		67,32	9,06	610,00
		ЗТ	чел.-ч	170	1,15	14,6625					
		ЗТм	чел.-ч	0,98	1,15	0,084525					
		Итого по расценке					3 052,32		288,19		9 386,00
		ФОТ							185,94		8 486,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	111		111			206,39		9 419,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			135,74		6 195,00
		Всего по позиции							**630,32**		**25 000,00**
46	**ФССЦ-08.4.02.04-0001**	**Каркасы металлические**	**т**			**0,445**	**8 200,00**		**3 649,00**	**12,03**	**43 897,00**
		(Материалы)									
		Объем=444,8/1000									
		Всего по позиции							**3 649,00**		**43 897,00**
47	**ФССЦ-08.1.02.17-0097**	**Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм**	**м2**			**41,2**	**23,76**		**978,91**	**9,28**	**9 084,00**
		(Материалы)									
		Всего по позиции							**978,91**		**9 084,00**
48	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**			**0,412**					
		Объем=41,2 / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ					282,66	1,4191	165,26	45,64	7 542,00
	2	ЭМ					43,61	1,15	20,66	19,4	401,00
	3	в т.ч. ОТм					17,15	1,4191	10,03	45,64	458,00
	4	М					8,54		3,52	15,97	56,00
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,84048*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	16,86728					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,15	0,601726					
		Итого по расценке					334,81		189,44		7 999,00
		ФОТ							175,29		8 000,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	113		113			198,08		9 040,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			113,94		5 200,00
		Всего по позиции							**501,46**		**22 239,00**
49	**ФЕР11-01-011-02**	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 40мм)**	**100 м2**			**0,412**					
		Объем=41,2 / 100									
		40-20=20, 20/5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					3,49	5,6764	8,16	45,64	372,00
	2	ЭМ					7,56	4,6	14,33	18,79	269,00
	3	в т.ч. ОТм					2,84	5,6764	6,64	45,64	303,00
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*0,51*	*4*	*0,84048*					
		ЗТ	чел.-ч	0,44	4,6	0,833888					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	4,6	0,397992					
		Итого по расценке					11,05		22,49		641,00
		ФОТ							14,80		675,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	113		113			16,72		763,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			9,62		439,00
		Всего по позиции							**48,83**		**1 843,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**			**1,68**	**600,00**		**1 008,00**	**10,17**	**10 251,00**
		(Материалы)									
		Всего по позиции							**1 008,00**		**10 251,00**
51	**ФССЦ-01.7.06.01-0005 Добавлен к поз. 54**	**Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 100 мм, толщина 2 мм**	**м**			**9,2082**	**3,59**		**33,06**	**11,18**	**370,00**
		(Материалы)									
		Всего по позиции							**33,06**		**370,00**
52	**ФЕР11-01-037-05 применительно**	**Устройство покрытий: из готовых ковров насухо на комнату (покрытие антискольльзящее на резиновой основе)**	**100 м2**			**0,412**					
		Объем=41,2 / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					150,33	1,4191	87,89	45,64	4 011,00
	2	ЭМ					43,80	1,15	20,75	22,04	457,00
	3	в т.ч. ОТм					10,53	1,4191	6,16	45,64	281,00
Н	*01.6.03.03*	*Ковровые покрытия*	*м2*	*102*		*42,024*					
		ЗТ	чел.-ч	17,2	1,15	8,14936					
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,15	0,40273					
		Итого по расценке					194,13		108,64		4 468,00
		ФОТ							94,05		4 292,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	113		113			106,28		4 850,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			61,13		2 790,00
		Всего по позиции							**276,05**		**12 108,00**
53	**ФЕР11-01-039-05 применительно**	**Устройство плинтусов: деревянных с креплением к стенам шурупами (крепление покрытия с 2-х сторон)**	**100 м**			**0,588**					
		Объем=(29,4*2) / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	*91.06.06-048*	*Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45*	*маш.час*	*0,01*	*1,15*	*0,006762*	*31,26*		*0,21*		
Уд	*91.14.02-001*	*Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т*	*маш.час*	*0,06*	*1,15*	*0,040572*	*65,71*		*2,67*		
Уд	*01.7.03.04-0001*	*Электроэнергия*	*кВт-ч*	*3,37*		*1,98156*	*0,40*		*0,79*		
Уд	*01.7.15.07-0022*	*Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм*	*1000 шт*	*0,168*		*0,098784*	*180,00*		*17,78*		
Уд	*01.7.15.14-0061*	*Шурупы-саморезы 3,5х45 мм*	*т*	*0,0004*		*0,0002352*	*52 846,23*		*12,43*		
	1	ОТ					102,91	1,4191	85,87	45,64	3 919,00
	2	ЭМ					4,25	1,15	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,84	1,4191	0,00		
	4	М					52,73		0,00		
Н	*11.1.01.14*	*Плинтусы*	*м*	*101*		*59,388*					
		ЗТ	чел.-ч	12,28	1,15	8,303736					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,15	0,047334					
		Итого по расценке					102,91		85,87		3 919,00
		ФОТ							85,87		3 919,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	113		113			97,03		4 428,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			55,82		2 547,00
		Всего по позиции							**238,72**		**10 894,00**
54	**ФССЦ-01.7.15.14-0061**	**Шурупы-саморезы 3,5х45 мм**	**т**			**0,000235**	**52 846,23**		**12,42**	**6,38**	**79,00**
		(Материалы)									
		Всего по позиции							**12,42**		**79,00**
55	**ФССЦ-01.7.15.07-0022**	**Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм**	**1000 шт**			**0,098784**	**180,00**		**17,78**	**2,58**	**46,00**
		(Материалы)									
		Всего по позиции							**17,78**		**46,00**
56	**ФССЦ-01.7.19.01-0012 Применительно**	**Изделия резиновые технические морозостойкие (при толщине 10 мм масса 6,3кг)**	**кг**			**264,751**	**33,90**		**8 975,06**	**3,37**	**30 246,00**
		(Материалы)									
		Объем=6,3*41,2*1,02									
		Всего по позиции							**8 975,06**		**30 246,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	**ФЕР09-03-050-01 применительно**	**Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (Шов деформационный)**	**100 м**			**0,0274**					
		Объем=((1,4-0,015*2)*2) / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					117,24	1,4191	4,56	45,64	208,00
	2	ЭМ					3,29	1,15	0,10	22,45	2,00
	3	в т.ч. ОТм					0,58	1,4191	0,02	45,64	1,00
	4	М					9,32		0,26	13,26	3,00
Н	*07.2.07.13*	*Планка из стального листа*	*т*	*0,004*		*0,0001096*					
П,Н	*08.3.09.05*	*Конструкции стальные*	*т*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	12,62	1,15	0,3976562					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,15	0,0015755					
		Итого по расценке					129,85		4,92		213,00
		ФОТ							4,58		209,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94			4,31		196,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2,84		130,00
		Всего по позиции							**12,07**		**539,00**
58	**ФССЦ-07.3.02.10-0011 применительно**	**Шов деформационный D80**	**м**			**2,74**	**3 546,99**		**9 718,75**	**13,26**	**128 871,00**
		(Материалы)									
		Всего по позиции							**9 718,75**		**128 871,00**
		Итоги по разделу 3 Покрытие перехода от отм. +26,645 (ДТУ-21/793У-КЖ лист 24) :									
		Итого прямые затраты (справочно)							34 037,80		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							845,40		
		Эксплуатация машин							1 135,63		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							96,66		
		Материалы							32 056,77		
		Строительные работы							35 670,40		
		в том числе:									
		оплата труда							845,40		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							1 135,63		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							96,66		
		материалы							32 056,77		
		накладные расходы							1 039,60		
		сметная прибыль							593,00		
		Итого ФОТ (справочно)							942,06		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 039,60		
		Итого сметная прибыль (справочно)							593,00		
		Итого по разделу 3 Покрытие перехода от отм. +26,645 (ДТУ-21/793У-КЖ лист 24)							**35 670,40**		
Раздел 4. Сходы 2 шт (ДТУ-21/793У-КЖ лист 26)											
59	**ФЕР07-05-015-01**	**Установка ступеней отдельных: гладких по готовому основанию**	**100 м ступеней**			**0,936**					
		Объем=(00,9*(27+12+7+6)*2) / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	*04.3.01.09-0012*	*Раствор готовый кладочный, цементный, М50*	*м3*	*0,25*		*0,234*	*485,90*		*113,70*		
	1	ОТ					979,56	1,4191	1 301,13	45,64	59 384,00
	2	ЭМ					125,91	1,15	135,53	20,56	2 786,00
	3	в т.ч. ОТм					18,18	1,4191	24,15	45,64	1 102,00
	4	М					121,48		0,00	11,19	
Н	*05.1.07.28*	*Ступени железобетонные*	*м*	*100*		*93,6*					
		ЗТ	чел.-ч	108	1,15	116,2512					
		ЗТм	чел.-ч	1,47	1,15	1,582308					
		Итого по расценке					1 105,47		1 436,66		62 170,00
		ФОТ							1 325,28		60 486,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	117		117			1 550,58		70 769,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			1 060,22		48 389,00
		Всего по позиции							**4 047,46**		**181 328,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	**ФССЦ-05.1.07.28-0042**	**Ступени железобетонные лестничные ЛС 9, бетон В25, объем 0,04 м3, расход арматуры 0,6 кг**	**шт**			**78**	**65,76**		**5 129,28**	**32,53**	**166 855,00**
		(Материалы)									
		Объем=(27+12)*2									
		Всего по позиции							**5 129,28**		**166 855,00**
61	**ФССЦ-05.1.07.28-0031**	**Ступени железобетонные лестничные прочие**	**м3**			**0,698**	**851,60**		**594,42**	**32,53**	**19 336,00**
		(Материалы)									
		Объем=(0,031*7+0,022*6)*2									
		Всего по позиции							**594,42**		**19 336,00**
62	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**			**1,02**	**600,00**		**612,00**	**10,17**	**6 224,00**
		(Материалы)									
		Объем=0,51*2									
		Всего по позиции							**612,00**		**6 224,00**
63	**ФЕР46-02-005-04**	**Монтаж: профилированного настила**	**т**			**0,209**					
		Объем=95,09*1,1*2/1000									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					191,81	1,4191	56,89	45,64	2 596,00
	2	ЭМ					179,04	1,15	43,03	12,36	532,00
	3	в т.ч. ОТм					20,16	1,4191	5,98	45,64	273,00
	4	М					99,26		20,75	12,37	257,00
Н	*07.2.07.13*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,209*					
		ЗТ	чел.-ч	22,2	1,15	5,33577					
		ЗТм	чел.-ч	1,51	1,15	0,3629285					
		Итого по расценке					470,11		120,67		3 385,00
		ФОТ							62,87		2 869,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104			65,38		2 984,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			37,09		1 693,00
		Всего по позиции							**223,14**		**8 062,00**
64	**ФССЦ-08.3.09.01-0001**	**Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,6**	**т**			**0,209**	**9 937,86**		**2 077,01**	**12,37**	**25 693,00**
		(Материалы)									
		Объем=95,09*2/1000*1,1									
		Всего по позиции							**2 077,01**		**25 693,00**
65	**ФЕР06-16-005-05**	**Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см**	**10 м2**			**2,57**					
		Объем=(12,85*2) / 10									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					11,92	1,4191	43,47	45,64	1 984,00
	2	ЭМ					196,15	1,15	579,72	10,73	6 220,00
	3	в т.ч. ОТм					9,32	1,4191	33,99	45,64	1 551,00
	4	М					11,89		30,56	15,05	460,00
П,Н	*01.7.16.04*	*Опалубка переставная (амортизация)*	*компл*	*0*		*0*					
П,Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	1,38	1,15	4,07859					
		ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	2,039295					
		Итого по расценке					219,96		653,75		8 664,00
		ФОТ							77,46		3 535,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6.1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	109		109			84,43		3 853,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55			42,60		1 944,00
		Всего по позиции							**780,78**		**14 461,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	**ФССЦ-04.1.01.01-0228**	**Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)**	**м3**			**3,147**	**906,93**		**2 854,11**	**15,05**	**42 954,00**
		(Материалы)									
		Объем=1,55*2*1,015									
		Всего по позиции							**2 854,11**		**42 954,00**
67	**ФЕР06-16-006-04**	**Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг (КР2, КР3, 4С)**	**т**			**0,371**					
		Объем=(36*4,07+7*1,88+12,85*2,02)/1000*2									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					184,29	1,4191	97,03	45,64	4 428,00
	2	ЭМ					69,04	1,15	29,46	13,86	408,00
	3	в т.ч. ОТм					10,56	1,4191	5,56	45,64	254,00
	4	М					40,80		15,14	10,32	156,00
Н	*08.4.03.03*	*Арматура*	*т*	*1*		*0,371*					
		ЗТ	чел.-ч	23,21	1,15	9,9025465					
		ЗТм	чел.-ч	0,8	1,15	0,34132					
		Итого по расценке					294,13		141,63		4 992,00
		ФОТ							102,59		4 682,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6.1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	109		109			111,82		5 103,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55			56,42		2 575,00
		Всего по позиции							**309,87**		**12 670,00**
68	**ФЕР06-16-006-09**	**Установка отдельных стержней: в перекрытиях диаметром до 8 мм (поз.9)**	**т**			**0,02**					
		Объем=13*0,75/1000*2									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					414,39	1,4191	11,76	45,64	537,00
	2	ЭМ					50,03	1,15	1,15	14,82	17,00
	3	в т.ч. ОТм					7,59	1,4191	0,22	45,64	10,00
	4	М					51,00		1,02	10,32	11,00
Н	*08.4.03.03*	*Арматура*	*т*	*1*		*0,02*					
		ЗТ	чел.-ч	52,19	1,15	1,20037					
		ЗТм	чел.-ч	0,58	1,15	0,01334					
		Итого по расценке					515,42		13,93		565,00
		ФОТ							11,98		547,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6.1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	109		109			13,06		596,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55			6,59		301,00
		Всего по позиции							**33,58**		**1 462,00**
69	**ФЕР07-01-044-03**	**Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (поз. 7, 8)** Объем=(72*0,36+84*0,43)/1000*2 коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234	**т**			**0,124**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	*07.2.07.12-0006*	*Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке*	*т*	*1*		*0,124*	*10 045,00*		*1 245,58*		
	1	ОТ					435,97	1,4191	76,72	45,64	3 502,00
	2	ЭМ					210,16	1,15	29,97	11,69	350,00
	3	в т.ч. ОТм					10,90	1,4191	1,92	45,64	88,00
	4	М					10 421,96		46,74	17,69	827,00
		ЗТ	чел.-ч	42,7	1,15	6,08902					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,94	1,15	0,134044					
		Итого по расценке					1 023,09		153,43		4 679,00
		ФОТ							78,64		3 590,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	111		111			87,29		3 985,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			57,41		2 621,00
		Всего по позиции							**298,13**		**11 285,00**
70	**ФССЦ-08.4.03.03-0003**	**Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм** (Материалы) Объем=(9,36+11,18)/1000*2	**т**			**0,041**	**5 802,77**		**237,91**	**11,2**	**2 665,00**
		Всего по позиции							**237,91**		**2 665,00**
71	**ФССЦ-08.4.03.03-0030 применительно**	**Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм (А400)** (Материалы) Объем=9,8/1000*2	**т**			**0,02**	**8 102,64**		**162,05**	**10,39**	**1 684,00**
		Всего по позиции							**162,05**		**1 684,00**
72	**ФССЦ-08.1.02.17-0091**	**Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм** (Материалы) Объем=12,85*2	**м2**			**25,7**	**14,06**		**361,34**	**8,81**	**3 183,00**
		Всего по позиции							**361,34**		**3 183,00**
Закладные для ступеней											
73	**ФССЦ-08.4.01.02-0014**	**Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток** (Материалы) Объем=(87,53+22+24,9+15,31)/1000*2	**т**			**0,299**	**8 073,00**		**2 413,83**	**10,32**	**24 911,00**
		Всего по позиции							**2 413,83**		**24 911,00**
Закладные для площадок											
74	**ФЕР06-16-006-11**	**Установка закладных деталей при массе элементов: до 5 кг (ЗД4)** Объем=30*0,43/1000*2 коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234	**т**			**0,026**					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					719,44	1,4191	26,54	45,64	1 211,00
		2 ЭМ					70,85	1,15	2,12	14,02	30,00
		3 в т.ч. ОТм					10,80	1,4191	0,40	45,64	18,00
		4 М					61,20		1,59	10,32	16,00
Н	*08.4.03.03*	*Арматура*	*т*	*1*		*0,026*					
		ЗТ	чел.-ч	90,61	1,15	2,709239					
		ЗТм	чел.-ч	0,82	1,15	0,024518					
		Итого по расценке					851,49		30,25		1 257,00
		ФОТ							26,94		1 229,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6.1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	109		109			29,36		1 340,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55			14,82		676,00
		Всего по позиции							**74,43**		**3 273,00**
75	**ФССЦ-08.4.01.02-0014**	**Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток** (Материалы)	**т**			**0,026**	**8 073,00**		**209,90**	**10,32**	**2 166,00**
		Всего по позиции							**209,90**		**2 166,00**
Каркасы КР-3, КР-4											
76	**ФССЦ-08.4.02.04-0001**	**Каркасы металлические** (Материалы) Объем=(36*4,07+7*1,88)*2/1000	**т**			**0,319**	**8 200,00**		**2 615,80**	**12,03**	**31 468,00**
		Всего по позиции							**2 615,80**		**31 468,00**
Покрытие площадок											
77	**ФЕР11-01-037-05 применительно**	**Устройство покрытий: из готовых ковров насухо на комнату (покрытие антискольльзящее на резиновой основе)** Объем=(12,85*2) / 100 коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234	**100 м2**			**0,257**					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					150,33	1,4191	54,83	45,64	2 502,00
	2	ЭМ					43,80	1,15	12,95	22,04	285,00
	3	в т.ч. ОТм					10,53	1,4191	3,84	45,64	175,00
Н	*01.6.03.03*	*Ковровые покрытия*	*м2*	*102*		*26,214*					
		ЗТ	чел.-ч	17,2	1,15	5,08346					
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,15	0,2512175					
		Итого по расценке					194,13		67,78		2 787,00
		ФОТ							58,67		2 677,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	113		113			66,30		3 025,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			38,14		1 740,00
		Всего по позиции							**172,22**		**7 552,00**
78	**ФЕР11-01-039-05 применительно**	**Устройство плинтусов: деревянных с креплением к стенам шурупами (крепление покрытия с 2-х сторон)**	**100 м**			**0,282**					
		Объем=(12,85/1,82*2*2) / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	*91.06.06-048*	*Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45*	*маш.час*	*0,01*	*1,15*	*0,003243*	*31,26*		*0,10*		
Уд	*91.14.02-001*	*Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т*	*маш.час*	*0,06*	*1,15*	*0,019458*	*65,71*		*1,28*		
Уд	*01.7.03.04-0001*	*Электроэнергия*	*кВт-ч*	*3,37*		*0,95034*	*0,40*		*0,38*		
Уд	*01.7.15.07-0022*	*Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм*	*1000 шт*	*0,168*		*0,047376*	*180,00*		*8,53*		
Уд	*01.7.15.14-0061*	*Шурупы-саморезы 3,5х45 мм*	*т*	*0,0004*		*0,0001128*	*52 846,23*		*5,96*		
	1	ОТ					102,91	1,4191	41,18	45,64	1 879,00
	2	ЭМ					4,25	1,15	0,00		
	3	в т.ч. ОТм					0,84	1,4191	0,00		
	4	М					52,73		0,00		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	*11.1.01.14*	*Плинтусы*	*м*	*101*		*28,482*					
		ЗТ	чел.-ч	12,28	1,15	3,982404					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,15	0,022701					
		Итого по расценке					102,91		41,18		1 879,00
		ФОТ							41,18		1 879,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	113		113			46,53		2 123,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			26,77		1 221,00
		Всего по позиции							**114,48**		**5 223,00**
79	**ФССЦ-01.7.15.14-0061**	**Шурупы-саморезы 3,5х45 мм**	**т**			**0,000113**	**52 846,23**		**5,97**	**6,38**	**38,00**
		(Материалы)									
		Всего по позиции							**5,97**		**38,00**
80	**ФССЦ-01.7.15.07-0022**	**Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм**	**1000 шт**			**0,047376**	**180,00**		**8,53**	**2,58**	**22,00**
		(Материалы)									
		Всего по позиции							**8,53**		**22,00**
81	**ФССЦ-01.7.06.01-0005 Добавлен к поз. 81**	**Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 100 мм, толщина 2 мм**	**м**			**28,482**	**3,59**		**102,25**	**11,18**	**1 143,00**
		(Материалы)									
		Всего по позиции							**102,25**		**1 143,00**
82	**ФССЦ-01.7.19.01-0012 Применительно**	**Изделия резиновые технические морозостойкие (при толщине 10 мм масса 6,3кг)**	**кг**			**165,1482**	**33,90**		**5 598,52**	**3,37**	**18 867,00**
		(Материалы)									
		Объем=6,3*12,85*2*1,02									
		Всего по позиции							**5 598,52**		**18 867,00**
Крепление косоуров к фундаменту (ДТУ-21/793У-КМ лист 14 узел 5 разрез б-б)											
83	**ФЕР46-08-012-05**	**Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 20 мм и более**	**100 шт**			**0,08**					
		Объем=(4*2) / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					136,05	1,4191	15,45	45,64	705,00
	2	ЭМ					27,63	1,15	2,54	2,02	5,00
П,Н	*01.7.15.02*	*Болты анкерные*	*т*	*0*		*0*					
П,Н	*14.2.05.05*	*Составы на цементно-эпоксидной основе*	*кг*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	15,95	1,15	1,4674					
		Итого по расценке					163,68		17,99		710,00
		ФОТ							15,45		705,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104			16,07		733,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			9,12		416,00
		Всего по позиции							**43,18**		**1 859,00**
84	**ФССЦ-01.7.15.01-0092**	**Шпилька анкерная Hilti: HAS-TZ M20x170/40**	**шт**			**8**	**252,32**		**2 018,56**	**10,05**	**20 287,00**
		(Материалы)									
		Всего по позиции							**2 018,56**		**20 287,00**
85	**ФССЦ-14.1.06.06-1023**	**Анкер химический двухкомпонентный на основе винилэстеровой смолы**	**л**			**4,032**	**174,33**		**702,90**	**19,76**	**13 889,00**
		(Материалы)									
		Объем=1,68*0,3*4*2									
		Всего по позиции							**702,90**		**13 889,00**
		Итоги по разделу 4 Сходы 2 шт (ДТУ-21/793У-КЖ лист 26) :									
		Итого прямые затраты (справочно)							28 381,65		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 725,00		
		Эксплуатация машин							836,47		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							76,06		
		Материалы							25 820,18		
		Строительные работы							31 801,65		
		в том числе:									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							1 725,00		
		эксплуатация машин и механизмов							836,47		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							76,06		
		материалы							25 820,18		
		накладные расходы							2 070,82		
		сметная прибыль							1 349,18		
		Итого ФОТ (справочно)							1 801,06		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 070,82		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 349,18		
		Итого по разделу 4 Сходы 2 шт (ДТУ-21/793У-КЖ лист 26)							**31 801,65**		
Раздел 5. Транспортирование материалов											
86	**ФССЦпг-03-33-01-046**	**Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 46 км**	**1 т груза**			**82,313**	**36,44**		**2 999,49**	**9,72**	**29 155,00**
		(Перевозка грузов автотранспортом)									
		Объем=40,719+35,06+6,534									
		Всего по позиции							**2 999,49**		**29 155,00**
87	**ФССЦпг-03-33-01-030**	**Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км**	**1 т груза**			**-82,313**	**26,82**		**-2 207,63**	**9,72**	**-21 458,00**
		(Перевозка грузов автотранспортом)									
		Всего по позиции							**-2 207,63**		**-21 458,00**
88	**ФССЦпг-03-02-01-200**	**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км (прочие материалы)**	**1 т груза**			**0,048**	**137,90**		**6,62**	**20,13**	**133,00**
		(Перевозка грузов автотранспортом)									
		Всего по позиции							**6,62**		**133,00**
89	**ФССЦпг-03-02-01-201**	**Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (+346 км)**	**1 т груза**			**0,048**	**0,58**	**346**	**9,63**	**20,13**	**194,00**
		(Перевозка грузов автотранспортом)									
		ПЗ=346 (ОЗП=346; ЭМ=346 к расх.; ЗПМ=346; МАТ=346 к расх.; ТЗ=346; ТЗМ=346)									
		Всего по позиции							**9,63**		**194,00**
90	**ФССЦпг-03-02-01-030**	**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км**	**1 т груза**			**-0,048**	**34,17**		**-1,64**	**20,13**	**-33,00**
		(Перевозка грузов автотранспортом)									
		Всего по позиции							**-1,64**		**-33,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	**ФССЦпг-03-01-01-046**	**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 46 км (ЖБИ)** (Перевозка грузов автотранспортом) Объем=1,682+7,691	**1 т груза**			**9,373**	**22,56**		**211,45**	**26,27**	**5 555,00**
		Всего по позиции							**211,45**		**5 555,00**
92	**ФССЦпг-03-01-01-030**	**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (ЖБИ)** (Перевозка грузов автотранспортом)	**1 т груза**			**-9,373**	**18,16**		**-170,21**	**26,27**	**-4 471,00**
		Всего по позиции							**-170,21**		**-4 471,00**
93	**ФССЦпг-03-01-01-046**	**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 46 км (арматура, металл, трубы)** (Перевозка грузов автотранспортом)	**1 т груза**			**9,522**	**22,56**		**214,82**	**26,27**	**5 643,00**
		Всего по позиции							**214,82**		**5 643,00**
94	**ФССЦпг-03-01-01-030**	**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (арматура, металл, трубы)** (Перевозка грузов автотранспортом)	**1 т груза**			**-9,522**	**18,16**		**-172,92**	**26,27**	**-4 543,00**
		Всего по позиции							**-172,92**		**-4 543,00**
95	**ФССЦпг-03-02-02-200**	**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 200 км (прочие материалы)** (Перевозка грузов автотранспортом)	**1 т груза**			**1,642**	**162,24**		**266,40**	**20,13**	**5 363,00**
		Всего по позиции							**266,40**		**5 363,00**
96	**ФССЦпг-03-02-02-201**	**Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза (+346 км)** (Перевозка грузов автотранспортом) ПЗ=346 (ОЗП=346; ЭМ=346 к расх.; ЗПМ=346; МАТ=346 к расх.; ТЗ=346; ТЗМ=346)	**1 т груза**			**1,642**	**0,68**	**346**	**386,33**	**20,13**	**7 777,00**
		Всего по позиции							**386,33**		**7 777,00**
97	**ФССЦпг-03-02-02-030**	**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км** (Перевозка грузов автотранспортом)	**1 т груза**			**-1,642**	**40,20**		**-66,01**	**20,13**	**-1 329,00**
		Всего по позиции							**-66,01**		**-1 329,00**
		Итоги по разделу 5 Транспортирование материалов :									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 476,33		
		в том числе:									
		Материалы							1 476,33		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							1 476,33		
		в том числе:									
		материалы							1 476,33		
		Итого по разделу 5 Транспортирование материалов							**1 476,33**		
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							363 554,19		5 279 760,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							28 964,98		1 321 959,00
		Эксплуатация машин							191 154,87		2 105 759,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							24 801,62		1 131 948,00
		Материалы							143 434,34		1 852 042,00
		Строительные работы							463 707,08		9 850 731,00
		Строительные работы							463 384,17		9 843 355,00
		в том числе:									
		оплата труда							28 964,98		1 321 959,00
		эксплуатация машин и механизмов							190 831,96		2 098 383,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							24 801,62		1 131 948,00
		материалы							143 434,34		1 852 042,00
		накладные расходы							62 873,40		2 869 538,00
		сметная прибыль							37 279,49		1 701 433,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							322,91		7 376,00
		Итого ФОТ (справочно)							53 766,60		2 453 907,00
		Итого накладные расходы (справочно)							62 873,40		2 869 538,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							37 279,49		1 701 433,00
		НДС = 20%							92 741,42		1 970 146,20
		ВСЕГО по смете							**556 448,50**		**11 820 877,20**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Приложение №2.2 к Договору
ДТУ-23/20У

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации: 27. Хабаровский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 2

Надземный технологический пешеходный переход над двумя железнодорожными путями в районе объекта «Здание вагоноопрокидывателей»

(наименование стройки)

Надземный технологический пешеходный переход над двумя железнодорожными путями в районе объекта «Здание вагоноопрокидывателей»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 128538-02-03-22

Конструкции металлические.

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ДТУ-21/793У-КМ версии 18.04.22

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2022г.

Сметная стоимость	15612,20	(523,36)	тыс.руб.				
в том числе:							
строительных работ	13010,17	(436,13)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	2655,89	(58,19)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих		4913,18	чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		451,04	чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Конструкции металлические											
Лист 16: Всего масса металла = 28,19 т Сварные швы (1%) и раскрой металла (3%) =1,13т, разработка КМД (2,5%) = 0,70т Итого = 30,02 т											
1	**ФЕР09-02-019-01**	**Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных**	**т**			**30,02**					
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		коэф-т приведения к рыночной стоимости к поз. 1 ЛСР (по согласованию сторон) = ПЗ=3,034 (ОЗП=3,034; ЭМ=3,034 к расх.; ЗПМ=3,034; МАТ=3,034 к расх.; ТЗ=3,034; ТЗМ=3,034)									
Уд	*91.05.05-015*	*Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т*	*маш.час*	*1,6*	*3,4891*	*167,5884512*	*115,40*		*19 339,71*		
Уд	*91.05.08-007*	*Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т*	*маш.час*	*2,44*	*3,4891*	*255,5723881*	*102,51*		*26 198,73*		
	1	ОТ					426,65	4,3055494	55 145,62	45,64	2 516 846,00
	2	ЭМ					526,64	3,4891	9 623,77	15,33	147 532,00
	3	в т.ч. ОТм					59,52	4,3055494	359,32	45,64	16 399,00
	4	М					289,46	3,034	26 364,21	22,44	591 613,00
Н	*07.2.07.12*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*	*3,034*	*91,08068*					
		ЗТ	чел.-ч	44,35	3,4891	4645,3423817					
		ЗТм	чел.-ч	4,28	3,4891	448,299107					
		Итого по расценке					807,99		91 133,60		3 255 991,00
		ФОТ							55 504,94		2 533 245,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94			52 174,64		2 381 250,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			34 413,06		1 570 612,00
		Всего по позиции							**177 721,30**		**7 207 853,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**ФССЦ-07.3.02.03-0004 Применительно**	**Пролетные строения автодорожных мостов, пролет до 66 м, обычное исполнение (Металлоконструкции перехода)**	**т**			**25,87**	**16 917,06**	**0,4329**	**189 456,24**	**23,81**	**4 510 953,00**
		(Материалы*)									
		Объем=30,02-4,15									
		коэф-т приведения к рыночной стоимости к поз. 2-3 ЛСР (по согласованию сторон) = ПЗ=0,4329 (ОЗП=0,4329; ЭМ=0,4329; МАТ=0,4329 к расх.)									
		Всего по позиции							**189 456,24**		**4 510 953,00**
3	**ФССЦ-07.2.05.01-0032**	**Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**			**4,15**	**7 571,00**	**0,4329**	**13 601,57**	**23,81**	**323 853,00**
		(Материалы*)									
		коэф-т приведения к рыночной стоимости к поз. 2-3 ЛСР (по согласованию сторон) = ПЗ=0,4329 (ОЗП=0,4329; ЭМ=0,4329; МАТ=0,4329 к расх.)									
		Всего по позиции							**13 601,57**		**323 853,00**
4	**ФЕР13-07-001-02**	**Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом**	**100 м2**			**11,82**					
		Объем=1182 / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					79,36	1,4191	1 331,17	45,64	60 755,00
	2	ЭМ					2,23	1,15	30,31	22,74	689,00
	3	в т.ч. ОТм					0,33	1,4191	5,54	45,64	253,00
	4	М					222,54		2 630,42	22,55	59 316,00
		ЗТ	чел.-ч	9,08	1,15	123,42444					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,15	0,40779					
		Итого по расценке					304,13		3 991,90		120 760,00
		ФОТ							1 336,71		61 008,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95			1 269,87		57 958,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			681,72		31 114,00
		Всего по позиции							**5 943,49**		**209 832,00**
п.6 ОУ лист 3 РД - до 2-й степени обезжиривания											
5	**ФЕР13-03-002-15**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577**	**100 м2**			**11,82**					
		Объем=1182 / 100									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ" | Организация | ООО "МПС"

Долгополов Владимир Владимирович | Владелец сертификата | Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442 | Номер сертификата | 14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023 | Срок действия сертификата | 24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03 | Дата подписания | 10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур" | Издатель сертификата | Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					42,78	1,4191	717,58	45,64	32 750,00
		2 ЭМ					10,53	1,15	143,13	8,44	1 208,00
		3 в т.ч. ОТм					0,45	1,4191	7,55	45,64	345,00
		4 М					94,62		1 118,41	9,15	10 233,00
		ЗТ	чел.-ч	3,91	1,15	53,14863					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,15	0,54372					
		Итого по расценке					147,93		1 979,12		44 191,00
		ФОТ							725,13		33 095,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95			688,87		31 440,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			369,82		16 878,00
		Всего по позиции							**3 037,81**		**92 509,00**
6	**14.4.03.03-0102** **Удален из поз. 5**	**Лак битумный БТ-577**	**т**			**-0,106**	**9 550,01**		**-1 012,30**	**9,15**	**-9 263,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							**-1 012,30**		**-9 263,00**
7	**ФССЦ-14.4.03.05-0020**	**Лак кремнийорганический термостойкий ПФ-171**	**кг**			**106,38**	**29,65**		**3 154,17**	**9,15**	**28 861,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=0,10638*1000									
		Всего по позиции							**3 154,17**		**28 861,00**
8	**ФЕР13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя)**	**100 м2**			**11,82**					
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					19,32	2,8382	648,14	45,64	29 581,00
		2 ЭМ					6,01	2,3	163,39	8,24	1 346,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"
Долгополов Владимир Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442
20.12.2022 — 20.12.2023
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация
Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "МПС"
Орлов Сергей Владимирович
14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	в т.ч. ОТм					0,22	2,8382	7,38	45,64	337,00
	4	М					138,16	2	3 266,10	13,14	42 917,00
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,3	57,90618					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,3	0,54372					
		Итого по расценке					163,49		4 077,63		73 844,00
		ФОТ							655,52		29 918,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95			622,74		28 422,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			334,32		15 258,00
		Всего по позиции							**5 034,69**		**117 524,00**
9	**ФССЦ-14.4.04.08-0003 Удален из поз. 8**	**Эмаль ПФ-115, серая**	**т**			**-0,213**	**14 312,87**		**-3 048,64**	**12,46**	**-37 986,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							**-3 048,64**		**-37 986,00**
10	**ФССЦ-14.4.04.08-0014**	**Эмаль ПФ-1126, светло-дымчатая, слоновая кость**	**т**			**0,213**	**37 820,41**		**8 055,75**	**13,14**	**105 853,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=--0,213									
		Всего по позиции							**8 055,75**		**105 853,00**
		Итоги по разделу 1 Конструкции металлические :									
		Итого прямые затраты (справочно)							311 389,04		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							57 842,51		
		Эксплуатация машин							9 960,60		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							379,79		
		Материалы							243 585,93		
		Строительные работы							401 944,08		
		в том числе:									
		оплата труда							57 842,51		
		эксплуатация машин и механизмов							9 960,60		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							379,79		
		материалы							243 585,93		
		накладные расходы							54 756,12		
		сметная прибыль							35 798,92		
		Итого ФОТ (справочно)							58 222,30		
		Итого накладные расходы (справочно)							54 756,12		
		Итого сметная прибыль (справочно)							35 798,92		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ" | Организация | ООО "МПС"

Долгополов Владимир Владимирович | Владелец сертификата | Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442 | Номер сертификата | 14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023 | Срок действия сертификата | 24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03 | Дата подписания | 10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур" | Издатель сертификата | Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 1 Конструкции металлические							**401 944,08**		
Раздел 2. Лист 16 Дополнение											
11	**ФЕР06-03-004-12**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**т**			**0,97**					
		Объем=970 * 0,001									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
		1 ОТ					102,78	1,234	123,03	45,64	5 615,00
		2 ЭМ					30,45		29,54	20,47	605,00
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,234	5,21	45,64	238,00
		4 М					285,60		277,03	10,32	2 859,00
Н	*08.4.03.03*	*Арматура*	*т*	*1*		*0,97*					
		ЗТ	чел.-ч	11,6		11,252					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,3395					
		Итого по расценке					418,83		429,60		9 079,00
		ФОТ							128,24		5 853,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			132,09		6 029,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			74,38		3 395,00
		Всего по позиции							**636,07**		**18 503,00**
12	**ФССЦ-08.4.02.06-0001 Применительно**	**Сетка из проволоки холоднотянутой**	**т**			**0,97**	**8 800,00**		**8 536,00**	**8,95**	**76 397,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							**8 536,00**		**76 397,00**
13	**ФЕР06-01-001-01**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3**			**0,05**					
		Объем=((4,2+0,6)/1,02) / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
		1 ОТ					1 053,00	1,234	64,97	45,64	2 965,00
		2 ЭМ					1 566,06		78,30	11,38	891,00
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,234	15,08	45,64	688,00
		4 М					820,00		41,00	4,97	204,00
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*102*		*5,1*					
		ЗТ	чел.-ч	135		6,75					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		0,906					
		Итого по расценке					3 439,06		184,27		4 060,00
		ФОТ							80,05		3 653,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			82,45		3 763,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			46,43		2 119,00
		Всего по позиции							**313,15**		**9 942,00**
14	**ФССЦ-04.1.01.01-0224 ПРИМ.**	**Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)** (Материалы для строительных работ)	**м3**			**4,2**	**771,54**		**3 240,47**	**10,05**	**32 567,00**
		Всего по позиции							**3 240,47**		**32 567,00**
15	**ФССЦ-04.1.01.01-0230 ПРИМ.**	**Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)** (Материалы для строительных работ)	**м3**			**0,6**	**969,22**		**581,53**	**10,05**	**5 844,00**
		Всего по позиции							**581,53**		**5 844,00**
16	**ФССЦпг-03-33-01-046**	**Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 46 км** (Перевозка грузов автотранспортом) Объем=(4,2+0,6)*1,80	**1 т груза**			**8,64**	**36,44**		**314,84**	**9,72**	**3 060,00**
		Всего по позиции							**314,84**		**3 060,00**
17	**ФССЦпг-03-33-01-030**	**Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км** (Перевозка грузов автотранспортом)	**1 т груза**			**-8,64**	**26,82**		**-231,72**	**9,72**	**-2 252,00**
		Всего по позиции							**-231,72**		**-2 252,00**
18	**ФЕР46-08-012-01**	**Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: до 8 мм** Объем=264 / 100 коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234	**100 шт**			**2,64**					
	1	ОТ					56,90	1,234	185,37	45,64	8 460,00
	2	ЭМ					7,15		18,88	2,02	38,00
П,Н	*01.7.15.02*	*Болты анкерные*	*т*	*0*		*0*					
П,Н	*14.2.05.05*	*Составы на цементно-эпоксидной основе*	*кг*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	6,67		17,6088					
		Итого по расценке					64,05		204,25		8 498,00
		ФОТ							185,37		8 460,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104			192,78		8 798,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			109,37		4 991,00
		Всего по позиции							**506,40**		**22 287,00**
19	**ФЕР46-08-012-06**	**На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01 (-15 см)**	**100 шт**			**-2,64**					
		Объем=-264 / 100									
		ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	1	ОТ					4,86	1,851	-23,75	45,64	-1 084,00
	2	ЭМ					0,65	1,5	-2,57	2,02	-5,00
П,Н	*01.7.15.02*	*Болты анкерные*	*т*	*0*	*1,5*	*0*					
П,Н	*14.2.05.05*	*Составы на цементно-эпоксидной основе*	*кг*	*0*	*1,5*	*0*					
		ЗТ	чел.-ч	0,57	1,5	-2,2572					
		Итого по расценке					5,51		-26,32		-1 089,00
		ФОТ							-23,75		-1 084,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104			-24,70		-1 127,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-14,01		-640,00
		Всего по позиции							**-65,03**		**-2 856,00**
20	**ФССЦ-01.7.15.01-0001 Применительно**	**Анкер-шпилька М12х115/20 (Анкер-шпилька по бетону М8х85 Hilti HSA 35/25)**	**шт**			**264**	**42,49**		**11 217,36**	**10,05**	**112 734,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							**11 217,36**		**112 734,00**
		Итоги по разделу 2 Лист 16 Дополнение :									
		Итого прямые затраты (справочно)							24 450,28		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							349,62		
		Эксплуатация машин							124,15		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							20,29		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							23 976,51		
		Строительные работы							25 049,07		
		в том числе:									
		оплата труда							349,62		
		эксплуатация машин и механизмов							124,15		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							20,29		
		материалы							23 976,51		
		накладные расходы							382,62		
		сметная прибыль							216,17		
		Итого ФОТ (справочно)							369,91		
		Итого накладные расходы (справочно)							382,62		
		Итого сметная прибыль (справочно)							216,17		
		Итого по разделу 2 Лист 16 Дополнение							**25 049,07**		
Раздел 3. Транспортирование металлоконструкций											
21	**ФССЦпг-03-02-01-200**	**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км** (Перевозка грузов автотранспортом)	**1 т груза**			**30,02**	**137,90**		**4 139,76**	**20,13**	**83 333,00**
		Всего по позиции							**4 139,76**		**83 333,00**
22	**ФССЦпг-03-02-01-201**	**Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (+346 км)** (Перевозка грузов автотранспортом) ПЗ=346 (ОЗП=346; ЭМ=346 к расх.; ЗПМ=346; МАТ=346 к расх.; ТЗ=346; ТЗМ=346)	**1 т груза**			**30,02**	**0,58**	**346**	**6 024,41**	**20,13**	**121 271,00**
		Всего по позиции							**6 024,41**		**121 271,00**
23	**ФССЦпг-03-02-01-030**	**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км** (Перевозка грузов автотранспортом)	**1 т груза**			**-30,02**	**34,17**		**-1 025,78**	**20,13**	**-20 649,00**
		Всего по позиции							**-1 025,78**		**-20 649,00**
		Итоги по разделу 3 Транспортирование металлоконструкций :									
		Итого прямые затраты (справочно)							9 138,39		
		в том числе:									
		Материалы							9 138,39		
		Строительные работы							9 138,39		
		в том числе:									
		материалы							9 138,39		
		Итого по разделу 3 Транспортирование металлоконструкций							**9 138,39**		
		Итоги по смете:									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							344 977,71		8 849 910,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							58 192,13		2 655 888,00
		Эксплуатация машин							10 084,75		152 304,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							400,08		18 260,00
		Материалы							276 700,83		6 041 718,00
		Строительные работы							436 131,54		13 010 170,00
		в том числе:									
		оплата труда							58 192,13		2 655 888,00
		эксплуатация машин и механизмов							10 084,75		152 304,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							400,08		18 260,00
		материалы							276 700,83		6 041 718,00
		накладные расходы							55 138,74		2 516 533,00
		сметная прибыль							36 015,09		1 643 727,00
		Итого ФОТ (справочно)							58 592,21		2 674 148,00
		Итого накладные расходы (справочно)							55 138,74		2 516 533,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							36 015,09		1 643 727,00
		НДС = 20%							87 226,31		2 602 034,00
		ВСЕГО по смете							**523 357,85**		**15 612 204,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Приложение №2.3 к Договору
ДТУ-23/20У

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации: 27. Хабаровский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 2

Надземный технологический пешеходный переход над двумя железнодорожными путями в районе объекта «Здание вагоноопрокидывателей»

(наименование стройки)

Надземный технологический пешеходный переход над двумя железнодорожными путями в районе объекта «Здание вагоноопрокидывателей»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 128540-02-03-22

Система наружного освещения.

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ДТУ-21/793У-ЭН

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2022г.

Сметная стоимость	1455,19	(77,58)	тыс.руб.				
в том числе:							
строительных работ	225,84	(16,1)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	254,02	(5,57)	тыс.руб.
монтажных работ	937,27	(41,49)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих		454,75	чел.час.
оборудования	49,56	(7,06)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		113,96	чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Электромонтажные работы											
1	**ФЕРм08-03-573-04**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм**	**шт**			**1**					
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					20,44	1,4191	29,01	45,64	1 324,00
		2 ЭМ					33,47	1,15	38,49	13,7	527,00
		3 в т.ч. ОТм					3,42	1,4191	4,85	45,64	221,00
		4 М					2,94		2,94	21,29	63,00
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,15	2,369					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,15	0,3565					
		Итого по расценке					56,85		70,44		1 914,00
		ФОТ							33,86		1 545,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			33,18		1 514,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,27		788,00
		Всего по позиции							**120,89**		**4 216,00**
2 О	**п.1 ТКА_ЭН**	**Ящик управления РУСМ5111-2474-УХЛ1-IP65**	**шт**			**1**	**5 746,68**	**1,04236**	**5 990,11**	**7,02**	**42 051,00**
		(Инженерное оборудование)									
		Цена=40341,67/7,02									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Всего по позиции							**5 990,11**		**42 051,00**
3	**ФЕРм08-03-575-01**	**Прибор или аппарат**	**шт**			**2**					
		Объем=1+1									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					10,22	1,4191	29,01	45,64	1 324,00
	4	М					0,38		0,76	38,53	29,00
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	2,369					
		Итого по расценке					10,60		29,77		1 353,00
		ФОТ							29,01		1 324,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			28,43		1 298,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,80		675,00
		Всего по позиции							**73,00**		**3 326,00**
4 **О**	**ФССЦ-62.1.01.02-0013** **Применительно**	**Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА** (Инженерное оборудование)	**шт**			**1**	**95,16**		**95,16**	**7,02**	**668,00**
		Всего по позиции							**95,16**		**668,00**
5 **О**	**п.2 ТКА_ЭН**	**Выключатель сумеречный IC2000d аналог. с уличн. датчиком Sche CCT15369** (Инженерное оборудование) Цена=6755,70/7,02	**шт**			**1**	**962,35**	**1,012**	**973,90**	**7,02**	**6 837,00**
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**973,90**		**6 837,00**
6	**ФЕРм08-03-594-06**	**Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1** Объем=2 / 100 коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234	**100 шт**			**0,02**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		коэффициент приведения к рыночной стоимости поз.6-7 ЛСР по согласованию сторон = ПЗ=9,1 (ОЗП=9,1; ЭМ=9,1 к расх.; ЗПМ=9,1; МАТ=9,1 к расх.; ТЗ=9,1; ТЗМ=9,1)									
	1	ОТ					880,90	12,91381	227,52	45,64	10 384,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ" | Организация | ООО "МПС"

Долгополов Владимир Владимирович | Владелец сертификата | Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442 | Номер сертификата | 14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023 | Срок действия сертификата | 24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03 | Дата подписания | 10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур" | Издатель сертификата | Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ					36,22	10,465	7,58	20,22	153,00
	3	в т.ч. ОТм					5,02	12,91381	1,30	45,64	59,00
	4	М					130,23	9,1	23,70	16,49	391,00
		ЗТ	чел.-ч	88,8	10,465	18,58584					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	10,465	0,08372					
		Итого по расценке					1 047,35		258,80		10 928,00
		ФОТ							228,82		10 443,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			224,24		10 234,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			116,70		5 326,00
		Всего по позиции							**599,74**		**26 488,00**
7	**ФЕРм08-02-369-02**	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными**	**шт**			**15**					
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		коэффициент приведения к рыночной стоимости поз.6-7 ЛСР по согласованию сторон = ПЗ=9,1 (ОЗП=9,1; ЭМ=9,1 к расх.; ЗПМ=9,1; МАТ=9,1 к расх.; ТЗ=9,1; ТЗМ=9,1)									
	1	ОТ					19,64	12,91381	3 804,41	45,64	173 633,00
	2	ЭМ					99,23	10,465	15 576,63	9,91	154 364,00
	3	в т.ч. ОТм					9,55	12,91381	1 849,90	45,64	84 429,00
	4	М					49,56	9,1	6 764,94	6,14	41 537,00
		ЗТ	чел.-ч	1,87	10,465	293,54325					
		ЗТм	чел.-ч	0,71	10,465	111,45225					
		Итого по расценке					168,43		26 145,98		369 534,00
		ФОТ							5 654,31		258 062,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			5 541,22		252 901,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2 883,70		131 612,00
		Всего по позиции							**34 570,90**		**754 047,00**
8	**п.3 ТКА_ЭН**	**Светодиодный светильник LE-СБУ-28-018-6131-67Х**	**шт**			**15**	**451,55**	**1,02**	**6 908,72**	**11,3**	**78 069,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=5102,49/11,3									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**6 908,72**		**78 069,00**
9	**п.4 ТКА_ЭН**	**Светодиодный светильник LE-СКУ-28-018-2774-67Х**	**шт**			**2**	**451,47**	**1,02**	**921,00**	**11,3**	**10 407,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=5101,56/11,3									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							**921,00**		**10 407,00**
10	**ФЕРм08-02-411-01**	**Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм**	**100 м**			**1,16**					
		Объем=(12+104) / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	*08.3.07.01-0076*	*Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм*	*т*	*0,0515*		*0,05974*	*5 000,00*		*298,70*		
Уд	*18.5.08.09-0001*	*Патрубки*	*10 шт*	*1*		*1,16*	*277,50*		*321,90*		
	1	ОТ					260,94	1,4191	429,55	45,64	19 605,00
	2	ЭМ					148,59	1,15	198,22	10,06	1 994,00
	3	в т.ч. ОТм					4,52	1,4191	7,44	45,64	340,00
	4	М					600,62		76,12	10,79	821,00
		ЗТ	чел.-ч	27,76	1,15	37,03184					
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,15	0,48024					
		Итого по расценке					475,15		703,89		22 420,00
		ФОТ							436,99		19 945,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			428,25		19 546,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			222,86		10 172,00
		Всего по позиции							**1 355,00**		**52 138,00**
11	**п.5 ТКА_ЭН**	**Металлорукав из стальных оцинкованных лент в герметичной морозостойкой ПВХ-оболочке с внутренним диаметром 23,7мм (арт.79953)**	**м**			**12,24**	**9,32**	**1,02**	**116,36**	**11,3**	**1 315,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=12*1,02									
		Цена=105,28/11,3									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							**116,36**		**1 315,00**
12	**п.6 ТКА_ЭН**	**Металлорукав из стальных оцинкованных лент в герметичной морозостойкой ПВХ-оболочке с внутренним диаметром 13,9мм (арт.82473)**	**м**			**106,08**	**6,01**	**1,02**	**650,29**	**11,3**	**7 348,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=104*1,02									
		Цена=67,94/11,3									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							**650,29**		**7 348,00**
13	**п.7 ТКА_ЭН**	**Коробка ответвительная из алюминиевого сплава, окрашенная, с внутренним диаметром 154*129*58 IP64**	**шт**			**16**	**165,68**	**1,02**	**2 703,90**	**11,3**	**30 554,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=1872,22/11,3									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							**2 703,90**		**30 554,00**
14	**п.8 ТКА_ЭН**	**Муфта вводная для металлорукава с условным диаметром ВМ15**	**шт**			**48**	**4,17**	**1,02**	**204,16**	**11,3**	**2 307,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=47,10/11,3									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							**204,16**		**2 307,00**
15	**п.9 ТКА_ЭН**	**Муфта вводная для металлорукава с условным диаметром ВМ25**	**шт**			**1**	**7,55**	**1,02**	**7,70**	**11,3**	**87,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=85,35/11,3									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							**7,70**		**87,00**
16	**п.10 ТКА_ЭН**	**Строительно-монтажная рычажная клемма для 3-х проводников сечением 0,08-2,5мм СМК 222-413**	**шт**			**48**	**1,36**	**1,02**	**66,59**	**11,3**	**752,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=15,35/11,3									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							**66,59**		**752,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	**п.11 ТКА_ЭН**	**Скоба однолапковая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для крепления труб диаметром 20мм СМО-П (INOX) 19-20**	**шт**			**30**	**0,30**	**1,02**	**9,18**	**11,3**	**104,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=3,35/11,3									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							**9,18**		**104,00**
18	**п.12 ТКА_ЭН**	**Зажим балочный винтовой универсальный стальной оцинкованный ТК213**	**шт**			**150**	**14,76**	**1,02**	**2 258,28**	**11,3**	**25 519,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=166,84/11,3									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							**2 258,28**		**25 519,00**
19	**п.13 ТКА_ЭН**	**Стяжка кабельная из нержавеющей карабельной стали AISI316 с полимерным покрытием , длиной 150мм**	**шт**			**150**	**0,98**	**1,02**	**149,94**	**11,3**	**1 694,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=11,03/11,3									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							**149,94**		**1 694,00**
20	**ФЕРм08-02-395-01**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм**	**т**			**0,003**					
		Объем=0,95*3/1000									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					507,60	1,4191	2,16	45,64	99,00
		2 ЭМ					311,28	1,15	1,07	16,67	18,00
		3 в т.ч. ОТм					31,38	1,4191	0,13	45,64	6,00
		4 М					68,63		0,21	24,66	5,00
		ЗТ	чел.-ч	54	1,15	0,1863					
		ЗТм	чел.-ч	2,5	1,15	0,008625					
		Итого по расценке					887,51		3,44		122,00
		ФОТ							2,29		105,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ" | Организация | ООО "МПС"

Долгополов Владимир Владимирович | Владелец сертификата | Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442 | Номер сертификата | 14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023 | Срок действия сертификата | 24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03 | Дата подписания | 10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур" | Издатель сертификата | Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			2,24		103,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,17		54,00
		Всего по позиции							**6,85**		**279,00**
21	**ФССЦ-20.2.07.05-0011**	**Лоток металлический перфорированный размером 50х50 мм, с крышкой**	**м**			**3,06**	**26,11**		**79,90**	**5,09**	**407,00**
		(Материалы для монтажных работ)									
		Объем=3*1,02									
		Всего по позиции							**79,90**		**407,00**
22	**ФЕРм08-02-148-01**	**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м**			**1,16**					
		Объем=(12+104) / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					93,25	1,4191	153,50	45,64	7 006,00
	2	ЭМ					46,25	1,15	61,70	17,68	1 091,00
	3	в т.ч. ОТм					5,02	1,4191	8,26	45,64	377,00
	4	М					37,03		42,95	29,61	1 272,00
		ЗТ	чел.-ч	9,92	1,15	13,23328					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,5336					
		Итого по расценке					176,53		258,15		9 369,00
		ФОТ							161,76		7 383,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			158,52		7 235,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			82,50		3 765,00
		Всего по позиции							**499,17**		**20 369,00**
23	**ФЕРм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м**			**0,93**					
		Объем=(105-12) / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					87,23	1,4191	115,12	45,64	5 254,00
	2	ЭМ					45,42	1,15	48,58	17,84	867,00
	3	в т.ч. ОТм					5,02	1,4191	6,63	45,64	303,00
	4	М					28,13		26,16	26,56	695,00
		ЗТ	чел.-ч	9,28	1,15	9,92496					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,4278					
		Итого по расценке					160,78		189,86		6 816,00
		ФОТ							121,75		5 557,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			119,32		5 446,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			62,09		2 834,00
		Всего по позиции							**371,27**		**15 096,00**
24	**ФССЦ-21.1.06.09-0153**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4-660**	**1000 м**			**0,1071**	**10 296,33**		**1 102,74**	**15,33**	**16 905,00**
		(Материалы для монтажных работ)									
		Объем=(105*1,02) / 1000									
		Всего по позиции							**1 102,74**		**16 905,00**
25	**п.15 ТКА_ЭН**	**Кабель КУГВВ-ХЛ 3х1,5**	**м**			**106,08**	**7,64**	**1,02**	**826,66**	**11,3**	**9 341,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=104*1,02									
		Цена=86,28/11,3									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							**826,66**		**9 341,00**
заземление (на глубину 0,7 м)											
26	**ФЕР01-02-057-02**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**	**100 м3**			**0,21**					
		Объем=((0,5+0,7)/2*0,7*50) / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					1 201,20	1,4191	357,97	45,64	16 338,00
		ЗТ	чел.-ч	154	1,15	37,191					
		Итого по расценке					1 201,20		357,97		16 338,00
		ФОТ							357,97		16 338,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			322,17		14 704,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			143,19		6 535,00
		Всего по позиции							**823,33**		**37 577,00**
27	**ФЕРм08-02-472-02**	**Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2** Объем=50 / 100 коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234	**100 м**			**0,5**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					135,36	1,4191	96,04	45,64	4 383,00
	2	ЭМ					58,09	1,15	33,40	15,32	512,00
	3	в т.ч. ОТм					5,02	1,4191	3,56	45,64	162,00
	4	М					894,60		447,30	1,87	836,00
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	8,28					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,23					
		Итого по расценке					1 088,05		576,74		5 731,00
		ФОТ							99,60		4 545,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			97,61		4 454,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			50,80		2 318,00
		Всего по позиции							**725,15**		**12 503,00**
28	**ФССЦ-08.3.07.01-0043**	**Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп** (Материалы для монтажных работ) Объем=50*1,57/1000	**т**			**0,0785**	**6 159,22**		**483,50**	**14,39**	**6 958,00**
		Всего по позиции							**483,50**		**6 958,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	**ФЕРм08-02-471-01**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм**	**10 шт**			**1**					
		Объем=10 / 10									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					87,14	1,4191	123,66	45,64	5 644,00
	2	ЭМ					43,02	1,15	49,47	16,52	817,00
	3	в т.ч. ОТм					4,27	1,4191	6,06	45,64	277,00
	4	М					485,57		485,57	1,95	947,00
		ЗТ	чел.-ч	9,27	1,15	10,6605					
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,15	0,391					
		Итого по расценке					615,73		658,70		7 408,00
		ФОТ							129,72		5 921,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			127,13		5 803,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			66,16		3 020,00
		Всего по позиции							**851,99**		**16 231,00**
30	**ФССЦ-08.3.08.02-0022**	**Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм**	**т**			**0,1131**	**5 763,00**		**651,80**	**12,74**	**8 304,00**
		(Материалы для монтажных работ)									
		Объем=3,77*30/1000									
		Всего по позиции							**651,80**		**8 304,00**
31	**ФЕР01-02-061-01**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1**	**100 м3**			**0,21**					
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					663,75	1,4191	197,80	45,64	9 028,00
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,15	21,37275					
		Итого по расценке					663,75		197,80		9 028,00
		ФОТ							197,80		9 028,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			178,02		8 125,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"
Долгополов Владимир Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442
20.12.2022 — 20.12.2023
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация
Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "МПС"
Орлов Сергей Владимирович
14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			79,12		3 611,00
		Всего по позиции							**454,94**		**20 764,00**
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							46 592,26		661 032,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 565,75		254 022,00
		Эксплуатация машин							16 015,14		160 343,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 888,13		86 174,00
		Материалы							25 011,37		246 667,00
		Строительные работы							16 101,05		225 838,00
		в том числе:									
		оплата труда							555,77		25 366,00
		материалы							14 822,78		167 497,00
		накладные расходы							500,19		22 829,00
		сметная прибыль							222,31		10 146,00
		Монтажные работы							41 491,90		937 267,00
		в том числе:									
		оплата труда							5 009,98		228 656,00
		эксплуатация машин и механизмов							16 015,14		160 343,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 888,13		86 174,00
		материалы							10 188,59		79 170,00
		накладные расходы							6 760,14		308 534,00
		сметная прибыль							3 518,05		160 564,00
		Оборудование							7 059,17		49 556,00
		Инженерное оборудование							7 059,17		49 556,00
		Итого							**64 652,12**		**1 212 661,00**
		Итого ФОТ (справочно)							7 453,88		340 196,00
		Итого накладные расходы (справочно)							7 260,33		331 363,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 740,36		170 710,00
		НДС = 20%							12 930,42		242 532,20
		ВСЕГО по смете							**77 582,54**		**1 455 193,20**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Приложение №2.4 к Договору
ДТУ-23/20У

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации: 27. Хабаровский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 2

Надземный технологический пешеходный переход над двумя железнодорожными путями в районе объекта «Здание вагоноопрокидывателей»

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 128531-14-03-22

генеральный план.

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ДТУ-21/793У-ГП версии 11.04

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2022г.

Сметная стоимость	377,21	(23,48)	тыс.руб.			
в том числе:						
строительных работ	314,34	(19,56)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	7,57	(0,17) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих		16,12 чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		14,71 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Генеральный план											
*- норма расхода горячей асфальтобетонной смеси на 1000 м2 при плотности каменных материалов: 2,7-2,9 т/м3: слой 4 см = 96,48 т; +/-0,5см =12,06 т											
Тип1											
1	**ФЕР27-04-001-01**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	**100 м3**			**0,018**					
		Объем=(8,9*0,2) / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					115,49	1,4191	2,95	45,64	135,00
	2	ЭМ					3 262,79	1,15	67,54	8,92	602,00
	3	в т.ч. ОТм					171,22	1,4191	4,37	45,64	199,00
	4	М					12,20		0,22	15,97	4,00
П,Н	*02.3.01.02*	*Песок для строительных работ природный*	*м3*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,29808					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,15	0,287316					
		Итого по расценке					3 390,48		70,71		741,00
		ФОТ							7,32		334,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			10,83		494,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			9,81		448,00
		Всего по позиции							**91,35**		**1 683,00**
2	**ФССЦ-02.2.05.04-0001 Применительно**	**Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм**	**м3**			**1,98**	**151,73**		**300,43**	**15,97**	**4 798,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=0,018*100*1,1									
		Всего по позиции							**300,43**		**4 798,00**
3	**ФЕР27-04-006-01**	**Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных**	**1000 м2**			**0,009**					
		Объем=8,9 / 1000									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	*02.2.05.04-1697*	*Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2*	*м3*	*15*		*0,135*	*185,49*		*25,04*		
Уд	*02.2.05.04-1817*	*Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2*	*м3*	*189*		*1,701*	*103,00*		*175,20*		
	1	ОТ					269,61	1,4191	3,44	45,64	157,00
	2	ЭМ					7 442,38	1,15	77,03	6,63	511,00
	3	в т.ч. ОТм					429,14	1,4191	5,48	45,64	250,00
	4	М					22 322,55		0,66	14,97	10,00
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	0,34155					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,15	0,3867795					
		Итого по расценке					7 785,19		81,13		678,00
		ФОТ							8,92		407,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			13,20		602,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			11,95		545,00
		Всего по позиции							**106,28**		**1 825,00**
4	**ФЕР27-04-006-04**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (+15 см)**	**1000 м2**			**0,009**					
		Объем=8,9 / 1000									
		до толщ.30 см ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	*02.2.05.04-1817*	*Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2*	*м3*	*12,6*	*15*	*1,701*	*103,00*		*175,20*		
	2	ЭМ					468,89	17,25	72,80	7,95	579,00
	3	в т.ч. ОТм					27,84	21,2865	5,33	45,64	243,00
	4	М					1 297,80	15	0,00	15,62	
		ЗТм	чел.-ч	2,51	17,25	0,3896775					
		Итого по расценке					468,89		72,80		579,00
		ФОТ							5,33		243,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			7,89		360,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			7,14		326,00
		Всего по позиции							**87,83**		**1 265,00**
5	**ФЕР27-06-035-01 материал Заказчика**	**Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора**	**т**			**0,007**					
		Объем=0,8*8,9/1000									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	*01.2.03.07-0023*	*Эмульсия битумно-дорожная*	*т*	*1,03*		*0,00721*	*1 554,20*		*11,21*		
	2	ЭМ					124,02	1,15	1,00	10,8	11,00
	3	в т.ч. ОТм					3,90	1,4191	0,04	45,64	2,00
	4	М					1 600,83		0,00	17,77	
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,15	0,002898					
		Итого по расценке					124,02		1,00		11,00
		ФОТ							0,04		2,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			0,06		3,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			0,05		3,00
		Всего по позиции							**1,11**		**17,00**
6	**ФССЦ-02.2.05.04-1777**	**Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2**	**м3**			**3,364**	**108,40**		**364,66**	**14,59**	**5 320,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=8,9*0,3*1,26									
		Всего по позиции							**364,66**		**5 320,00**
7	**ФЕР27-06-029-01**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см**	**1000 м2**			**0,009**					
		Объем=8,9 / 1000									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					182,32	1,4191	2,33	45,64	106,00
	2	ЭМ					7 479,03	1,15	77,41	5,05	391,00
	3	в т.ч. ОТм					234,46	1,4191	2,99	45,64	136,00
	4	М					874,78		7,87	15,61	123,00
П,Н	*04.2.01.01*	*Смесь асфальтобетонная*	*т*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,15	0,215901					
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,15	0,1950975					
		Итого по расценке					8 536,13		87,61		620,00
		ФОТ							5,32		242,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			7,87		358,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			7,13		324,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**102,61**		**1 302,00**
8	**ФССЦ-04.2.01.01-0056**	**Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II**	**т**			**0,859**	**479,83**		**412,17**	**15,61**	**6 434,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=96,48/1000*8,9									
		Всего по позиции							**412,17**		**6 434,00**
9	**ФЕР27-06-030-01**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 (+2 см)**	**1000 м2**			**0,009**					
		Объем=8,9 / 1000									
		ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					3,29	5,6764	0,17	45,64	8,00
	2	ЭМ					254,89	4,6	10,55	5,06	53,00
	3	в т.ч. ОТм					5,95	5,6764	0,30	45,64	14,00
	4	М					2,94	4	0,11	15,23	2,00
П,Н	*04.2.01.01*	*Смесь асфальтобетонная*	*т*	*0*	*4*	*0*					
		ЗТ	чел.-ч	0,35	4,6	0,01449					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	4,6	0,019458					
		Итого по расценке					261,12		10,83		63,00
		ФОТ							0,47		22,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			0,70		33,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			0,63		29,00
		Всего по позиции							**12,16**		**125,00**
10	**ФССЦ-04.2.01.01-0056**	**Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II**	**т**			**0,429**	**479,83**		**205,85**	**15,61**	**3 213,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=12,06*4/1000*8,9									
		Всего по позиции							**205,85**		**3 213,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тип2											
11	**ФЕР27-04-001-01**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 20 см)**	**100 м3**			**0,147**					
		Объем=(73,45*0,2) / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					115,49	1,4191	24,09	45,64	1 099,00
	2	ЭМ					3 262,79	1,15	551,57	8,92	4 920,00
	3	в т.ч. ОТм					171,22	1,4191	35,72	45,64	1 630,00
	4	М					12,20		1,79	15,97	29,00
П,Н	*02.3.01.02*	*Песок для строительных работ природный*	*м3*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	2,43432					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,15	2,346414					
		Итого по расценке					3 390,48		577,45		6 048,00
		ФОТ							59,81		2 729,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			88,52		4 039,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			80,15		3 657,00
		Всего по позиции							**746,12**		**13 744,00**
12	**ФССЦ-02.2.05.04-0001 Применительно**	**Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм**	**м3**			**16,17**	**151,73**		**2 453,47**	**15,97**	**39 182,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=0,147*100*1,1									
		Всего по позиции							**2 453,47**		**39 182,00**
13	**ФЕР27-04-006-01**	**Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных**	**1000 м2**			**0,073**					
		Объем=73,45 / 1000									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	*02.2.05.04-1697*	*Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2*	*м3*	*15*		*1,095*	*185,49*		*203,11*		
Уд	*02.2.05.04-1817*	*Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2*	*м3*	*189*		*13,797*	*103,00*		*1 421,09*		
	1	ОТ					269,61	1,4191	27,93	45,64	1 275,00
	2	ЭМ					7 442,38	1,15	624,79	6,63	4 142,00
	3	в т.ч. ОТм					429,14	1,4191	44,46	45,64	2 029,00
	4	М					22 322,55		5,34	14,97	80,00
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	2,77035					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,15	3,1372115					
		Итого по расценке					7 785,19		658,06		5 497,00
		ФОТ							72,39		3 304,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			107,14		4 890,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			97,00		4 427,00
		Всего по позиции							**862,20**		**14 814,00**
14	**ФЕР27-04-006-04**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (+15 см)** Объем=73,45 / 1000 до толщ.30 см ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234	**1000 м2**			**0,073**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	*02.2.05.04-1817*	*Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2*	*м3*	*12,6*	*15*	*13,797*	*103,00*		*1 421,09*		
	2	ЭМ					468,89	17,25	590,45	7,95	4 694,00
	3	в т.ч. ОТм					27,84	21,2865	43,26	45,64	1 974,00
	4	М					1 297,80	15	0,00	15,62	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ" | Организация | ООО "МПС"

Долгополов Владимир Владимирович | Владелец сертификата | Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442 | Номер сертификата | 14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023 | Срок действия сертификата | 24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03 | Дата подписания | 10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур" | Издатель сертификата | Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	2,51	17,25	3,1607175					
		Итого по расценке					468,89		590,45		4 694,00
		ФОТ							43,26		1 974,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			64,02		2 922,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			57,97		2 645,00
		Всего по позиции							**712,44**		**10 261,00**
15	**ФЕР27-06-035-01 материал Заказчика**	**Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора**	**т**			**0,059**					
		Объем=0,8*73,45/1000									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	*01.2.03.07-0023*	*Эмульсия битумно-дорожная*	*т*	*1,03*		*0,06077*	*1 554,20*		*94,45*		
	2	ЭМ					124,02	1,15	8,41	10,8	91,00
	3	в т.ч. ОТм					3,90	1,4191	0,33	45,64	15,00
	4	М					1 600,83		0,00	17,77	
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,15	0,024426					
		Итого по расценке					124,02		8,41		91,00
		ФОТ							0,33		15,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			0,49		22,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			0,44		20,00
		Всего по позиции							**9,34**		**133,00**
16	**ФССЦ-02.2.05.04-1777**	**Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2**	**м3**			**27,7641**	**108,40**		**3 009,63**	**14,59**	**43 911,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=73,45*0,3*1,26									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**3 009,63**		**43 911,00**
17	**ФЕР27-06-029-01**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см**	**1000 м2**			**0,073**					
		Объем=73,45 / 1000									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					182,32	1,4191	18,89	45,64	862,00
	2	ЭМ					7 479,03	1,15	627,86	5,05	3 171,00
	3	в т.ч. ОТм					234,46	1,4191	24,29	45,64	1 109,00
	4	М					874,78		63,86	15,61	997,00
П,Н	*04.2.01.01*	*Смесь асфальтобетонная*	*т*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,15	1,751197					
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,15	1,5824575					
		Итого по расценке					8 536,13		710,61		5 030,00
		ФОТ							43,18		1 971,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			63,91		2 917,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			57,86		2 641,00
		Всего по позиции							**832,38**		**10 588,00**
18	**ФССЦ-04.2.01.01-0056**	**Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II**	**т**			**7,086**	**479,83**		**3 400,08**	**15,61**	**53 075,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=96,48/1000*73,45									
		Всего по позиции							**3 400,08**		**53 075,00**
19	**ФЕР27-06-030-01**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 (+2 см)**	**1000 м2**			**0,073**					
		Объем=73,45 / 1000									
		ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3,29	5,6764	1,36	45,64	62,00
		2 ЭМ					254,89	4,6	85,59	5,06	433,00
		3 в т.ч. ОТм					5,95	5,6764	2,47	45,64	113,00
		4 М					2,94	4	0,86	15,23	13,00
П,Н	*04.2.01.01*	*Смесь асфальтобетонная*	*т*	*0*	*4*	*0*					
		ЗТ	чел.-ч	0,35	4,6	0,11753					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	4,6	0,157826					
		Итого по расценке					261,12		87,81		508,00
		ФОТ							3,83		175,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			5,67		259,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			5,13		235,00
		Всего по позиции							**98,61**		**1 002,00**
20	**ФССЦ-04.2.01.01-0056**	**Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II**	**т**			**3,543**	**479,83**		**1 700,04**	**15,61**	**26 538,00**
		(Материалы для строительных работ) Объем=12,06*4/1000*73,45									
		Всего по позиции							**1 700,04**		**26 538,00**
Тип3											
21	**ФЕР27-04-001-01**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 20 см)** Объем=(20,25*0,2) / 100 коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234	**100 м3**			**0,041**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					115,49	1,4191	6,72	45,64	307,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ					3 262,79	1,15	153,84	8,92	1 372,00
	3	в т.ч. ОТм					171,22	1,4191	9,96	45,64	455,00
	4	М					12,20		0,50	15,97	8,00
П,Н	*02.3.01.02*	*Песок для строительных работ природный*	*м3*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,67896					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,15	0,654442					
		Итого по расценке					3 390,48		161,06		1 687,00
		ФОТ							16,68		762,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			24,69		1 128,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			22,35		1 021,00
		Всего по позиции							**208,10**		**3 836,00**
22	**ФССЦ-02.2.05.04-0001 Применительно**	**Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм**	**м3**			**4,51**	**151,73**		**684,30**	**15,97**	**10 928,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=0,041*100*1,1									
		Всего по позиции							**684,30**		**10 928,00**
23	**ФЕР27-04-006-01**	**Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных**	**1000 м2**			**0,02**					
		Объем=20,25 / 1000									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	*02.2.05.04-1697*	*Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2*	*м3*	*15*		*0,3*	*185,49*		*55,65*		
Уд	*02.2.05.04-1817*	*Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2*	*м3*	*189*		*3,78*	*103,00*		*389,34*		
	1	ОТ					269,61	1,4191	7,65	45,64	349,00
	2	ЭМ					7 442,38	1,15	171,17	6,63	1 135,00
	3	в т.ч. ОТм					429,14	1,4191	12,18	45,64	556,00
	4	М					22 322,55		1,46	14,97	22,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	0,759					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,15	0,85951					
		Итого по расценке					7 785,19		180,28		1 506,00
		ФОТ							19,83		905,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			29,35		1 339,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			26,57		1 213,00
		Всего по позиции							**236,20**		**4 058,00**
24	**ФЕР27-04-006-04**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (+25 см)**	**1000 м2**			**0,02**					
		Объем=20,25 / 1000									
		до толщ. 40 см ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	*02.2.05.04-1817*	*Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2*	*м3*	*12,6*	*25*	*6,3*	*103,00*		*648,90*		
	2	ЭМ					468,89	28,75	269,61	7,95	2 143,00
	3	в т.ч. ОТм					27,84	35,4775	19,75	45,64	901,00
	4	М					1 297,80	25	0,00	15,62	
		ЗТм	чел.-ч	2,51	28,75	1,44325					
		Итого по расценке					468,89		269,61		2 143,00
		ФОТ							19,75		901,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			29,23		1 333,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			26,47		1 207,00
		Всего по позиции							**325,31**		**4 683,00**
25	**ФССЦ-02.2.05.04-1777**	**Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2**	**м3**			**10,206**	**108,40**		**1 106,33**	**14,59**	**16 141,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=20,25*0,4*1,26									
		Всего по позиции							**1 106,33**		**16 141,00**
Бордюр тротуарный											
26	**ФЕР27-02-010-02**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**	**100 м**			**0,084**					
		Объем=8,4 / 100									
		коэфф. перехода ко 2-й ЦЗ ХК ОЗП=1,234; ЗПМ=1,234									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					590,51	1,4191	70,39	45,64	3 213,00
	2	ЭМ					73,02	1,15	7,05	19,06	134,00
	3	в т.ч. ОТм					8,70	1,4191	1,04	45,64	47,00
	4	М					3 690,05		309,96	10,66	3 304,00
Н	*13.2.03.02*	*Камни бортовые*	*м*	*100*		*8,4*					
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	6,74268					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,15	0,06279					
		Итого по расценке					4 353,58		387,40		6 651,00
		ФОТ							71,43		3 260,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			105,72		4 825,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			95,72		4 368,00
		Всего по позиции							**588,84**		**15 844,00**
27	**ФССЦ-05.2.03.03-0031**	**Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3**	**шт**			**9**	**22,36**		**201,24**	**17,4**	**3 502,00**
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							**201,24**		**3 502,00**
		Итоги по разделу 1 Генеральный план :									
		Итого прямые затраты (справочно)							17 793,42		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							165,92		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							3 396,67		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							211,97		
		Материалы							14 230,83		
		Строительные работы							18 859,08		
		в том числе:									
		оплата труда							165,92		
		эксплуатация машин и механизмов							3 396,67		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							211,97		
		материалы							14 230,83		
		накладные расходы							559,29		
		сметная прибыль							506,37		
		Итого ФОТ (справочно)							377,89		
		Итого накладные расходы (справочно)							559,29		
		Итого сметная прибыль (справочно)							506,37		
		Итого по разделу 1 Генеральный план							**18 859,08**		
Раздел 2. Транспортирование материалов											
28	**ФССЦпг-03-21-01-046**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 46 км (отсев/щебень)**	**1 т груза**			**100,118**	**25,59**		**2 562,02**	**22,84**	**58 517,00**
		Объем=22,66*1,50+41,33*1,60									
		Всего по позиции							**2 562,02**		**58 517,00**
29	**ФССЦпг-03-21-01-030**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (отсев/щебень)**	**1 т груза**			**-100,118**	**19,29**		**-1 931,28**	**22,84**	**-44 110,00**
		Всего по позиции							**-1 931,28**		**-44 110,00**
30	**ФССЦпг-03-21-01-046**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 46 км (а/б смесь)**	**1 т груза**			**11,917**	**25,59**		**304,96**	**22,84**	**6 965,00**
		Всего по позиции							**304,96**		**6 965,00**
31	**ФССЦпг-03-21-01-030**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (а/б смесь)**	**1 т груза**			**-11,917**	**19,29**		**-229,88**	**22,84**	**-5 250,00**
		Всего по позиции							**-229,88**		**-5 250,00**
		Итоги по разделу 2 Транспортирование материалов :									
		Итого прямые затраты (справочно)							705,82		
		в том числе:									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							705,82		
		Строительные работы							705,82		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							705,82		
		Итого по разделу 2 Транспортирование материалов							**705,82**		
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							18 499,24		265 711,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							165,92		7 573,00
		Эксплуатация машин							4 102,49		40 504,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							211,97		9 673,00
		Материалы							14 230,83		217 634,00
		Строительные работы							19 564,90		314 342,33
		Строительные работы							18 859,08		298 222,00
		в том числе:									
		оплата труда							165,92		7 573,00
		эксплуатация машин и механизмов							3 396,67		24 382,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							211,97		9 673,00
		материалы							14 230,83		217 634,00
		накладные расходы							559,29		25 524,00
		сметная прибыль							506,37		23 109,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							705,82		16 122,00
		Итого ФОТ (справочно)							377,89		17 246,00
		Итого накладные расходы (справочно)							559,29		25 524,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							506,37		23 109,00
		НДС = 20%							3 912,98		62 868,47
		ВСЕГО по смете							**23 477,88**		**377 210,80**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Приложение № 3
к Договору подряда №ДТУ-23/20У

Календарный график производства работ

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Трудозатраты, чел.час.	Стоимость работ, без НДС	Дата начала	Дата окончания	2023								
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
1	**Конструкции железобетонные**															
1.1	**Земляные работы**															
1.1.1	Разработка, перевозка, засыпка грунта	м3	90,4	32,7	43 722,0	10.01.23	30.03.23	3	3	3						
1.2	**Фундаменты**															
1.2.1	Сваи С-1 (12шт)/С-2 (8шт)	м3	9,2	43,5	7 991 763,0	20.01.23	10.02.23	5	5							
1.2.2	Ростверки Фм1-5, гидроизоляция	м3	14,1	208,3	711 692,0	11.02.23	30.02.23		5							
1.3	**Покрытие перехода от отм. +26,645**															
1.3.1	Монтаж профнастила, бетонирование перекрытий, устройство покрытия	м2	412,0	85,3	453 008,0	01.04.23	09.06.23 / *				4	4	4			
1.4	**Сходы 2 шт**															
1.4.1	Бетонирование площадок, монтаж ступеней, устройство покрвтия	компл.	2,0	159,4	628 560,0	01.04.23	09.06.23 / *				3	3	3			
2	**Конструкции металлические**															
2.1	Изготовление и монтаж металлоконструкций прехода	т	30,0	327,1	12 549 989,0	10.01.23	30.03.23		5	5						
2.2	Сопутствующие работы (подбетонка, армирование, анкерные болты)	компл.	1,0	23,0	276 226,0	01.04.23	01.05.23				3					
3	**Система наружного освещения**															
3.1	Электромонтажные работы	компл.	1,0	106,3	1 110 324,0	01.05.23	09.06.23 / *					3	3			
3.2	Заземление (на глубину 0,7 м)	компл.	1,0	78,1	102 337,0	01.05.23	09.06.23 / *					3	3			
4	**Генеральный план**															
4.1	Устройство оснований Тип 1	м2	9,0	2,2	25 982,0	15.05.23	09.06.23 / *					2	2			
4.2	Устройство оснований Тип 2	м2	73,0	17,5	213 248,0	15.05.23	09.06.23 / *					4	4			
4.3	Устройство оснований Тип 3	м2	20,0	4,4	39 646,0	15.05.23	09.06.23 / *					2	2			
4.4	Бордюр тротуарный	п/м	8,4	6,8	19 346,0	15.05.23	09.06.23 / *					2	2			
5	**Доставка материалов**	компл	1,0		222 061,0	10.01.23	08.06.23									
6	**Трудовые ресурсы (рабочие, без учета ИТР), чел.**							8	18	8	10	23	23			
7	**Всего механизмов и техники, в т. ч. по группам:**															
3.1	Буровая установка	шт	1,0					1	1							
3.2	Самосвал	шт	1,0					1	1	1	1	1				
3.3	Экскаватор	шт	1,0					1	1		1	1				
3.4	Бульдозер	шт	1,0					1				1				
3.5	Автовышка	шт	1,0						1	1						
3.6	Кран	шт	1,0						1	1						
3.7	Автобетоносмеситель	шт	1,0					1	1		1	1	1			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

3.8	Автобетононасос	шт	1,0					1	1		1	1	1				
3.9	Автобус	шт	1,0					1	1	1	1	1	1				

*срок окончания работ не позднее 150 кал.ней с даты подписания договора

Подписи сторон

Заказчик

_____ *(должность)*

_____

(подпись) *(и.о. фамилия)*

«___» _____ 20__ г.

(дата)

Подрядчик

_____ *(должность)*

_____

(подпись) *(и.о. фамилия)*

«___» _____ 20__ г.

(дата)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Приложение № 4
к Договору подряда №ДТУ-23/20У

Форма суточно-месячного графика производства работ

№ п/ксг	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по Договору	Остаток (на дату)	Выполнение	Выполнено с начала строительства		План на отчетный месяц	Выполнено с начала месяца		Наименование отчетного месяца																													
							План/Факт	Отклонение (план-факт)		План/факт на тек. дату	Отклонение (план-факт)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	1	Рабочие, без учета ИТР	чел./ смен			План																																			
						Факт																																			
	2	Техника	маш/ смен			План																																			
						Факт																																			
	3	**Наименование подобъекта/Титул**																																							
	3.1.	Наименование работы				План																																			
						Факт																																			
	3.2.	Наименование работы				План																																			
						Факт																																			
	3.3.	Наименование работы				План																																			
						Факт																																			
	4	**Наименование подобъекта/Титул**																																							
	4.1	Наименование работы				План																																			
						Факт																																			
	4.2	Наименование работы				План																																			
						Факт																																			
	4.3	Наименование работы				План																																			
						Факт																																			
	5	**Наименование подобъекта/Титул**																																							
	5.1	Наименование работы				План																																			
						Факт																																			
	5.2	Наименование работы				План																																			
						Факт																																			
	5.3	Наименование работы				План																																			
						Факт																																			
	6	**Наименование подобъекта/Титул**																																							
	6.1	Наименование работы				План																																			
						Факт																																			
	6.2	Наименование работы				План																																			
						Факт																																			
	6.3	Наименование работы				План																																			
						Факт																																			
	7	**Стоимость работ руб. (без НДС)**				План																																			

Заказчик

_____ *(должность)*

_____
(подпись) *(и.о. фамилия)*

«___» _____ 20__ г.
(дата)

Подрядчик

_____ *(должность)*

_____
(подпись) *(и.о. фамилия)*

«___» _____ 20__ г.
(дата)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Приложение № 5
к Договору подряда №ДТУ-23/20У

ФОРМА

График поставки материалов и оборудования

n/n	Наименование объекта	Наименование подобъекта	Марка чертежа	Шифр ПСД	Наименование материала/ оборудования	Ед. изм.	Количество	Поставщик	№ Договора	Срок поставки			Отклонение от плана, дней (+/-)
										план	факт	прогноз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Подписи сторон

Заказчик

_____ *(должность)*

_____
(подпись) *(и.о. фамилия)*

«___» _____ 20__ г.
(дата)

Подрядчик

_____ *(должность)*

_____
(подпись) *(и.о. фамилия)*

«___» _____ 20__ г.
(дата)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Приложение № 6
к Договору подряда №ДТУ-23/20У

ФОРМА

Лист производственного анализа на (дата отчета) _____

Организация:

№ позиции в графике	Виды работ и место работ	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Причина отклонений и мероприятия по устренению причин отклонений
Работы по договору № от						
Наименование подобъекта/ Титул						
Раздел РД/ Группа работ						
					0	
					0	
					0	
					0	
Раздел РД/ Группа работ						
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
Наименование подобъекта/ Титул						
Раздел РД/ Группа работ						
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

Справка об использовании машин и механизмов

Наименование машин и механизмов	Кол-во		Отклонение	Причина отклонений
	ПЛАН	ФАКТ		
Организация:				
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
ИТОГО	**0**	**0**	**0**	

Справка об использовании персонала

Специальность/ должность	Кол-во		Отклонение	Причина отклонений
	ПЛАН	ФАКТ		
Организация:				
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
ИТОГО	**0**	**0**	**0**	

Должность (Лицо назначенное приказом от организации)

_____

_____
(подпись) (и.о. фамилия)

Подписи сторон

Заказчик

_____ *(должность)*

_____
(подпись) (и.о. фамилия)

«___» _____ 20__ г.
(дата)

Подрядчик

_____ *(должность)*

_____
(подпись) (и.о. фамилия)

«___» _____ 20__ г.
(дата)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Приложение № 7
к Договору подряда № ДТУ-23/20У

ФОРМА

Акт

приема-передачи строительной площадки

г. _____ «____» _____ _____ г.

_____ «_____», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ «_____», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____ _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о передаче строительной площадки по адресу: _____.

Состояние строительной площадки на момент передачи: _____.

Подрядчик принимает вместе с площадкой все права и обязанности по содержанию ее в надлежащем состоянии и обязательства по строительству объекта, указанного в п. ___ Договора подряда _____ №_____ от «_____» _____ ____ г.

Подрядчик и Заказчик осмотрели передаваемую площадку и претензий друг к другу не имеют.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:	**Подрядчик:**
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
ИНН _____ КПП_____	ИНН _____ КПП_____
БИК_____	БИК_____
Р/с_____	Р/с_____
В _____	В_____
К/с_____	К/с_____
ИНН/КПП_____	ИНН/КПП_____
Адрес эл. почты	Адрес эл. почты
_____ /_____/	_____/_____/
М.П.	М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Приложение №8 к Договору ДТУ-23/20У

I. НОРМАТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Код строки	Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов	Код вида работ, конструк-тивного элемента	Единица измере-ния	Обоснование производст-венных норм расхода материалов	Норма расхода матер. на ед. изм. работ (конструкт. элемента)		Объем работ и нормативн. потребность матер. на объект	В том числе объем фактически выполненных работ на начало отчетного года	Объем выполненных работ и нормативный расход материалов по месяцам											
						код			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Приложение № 9
к договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ

№ ДТУ-23/20У

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1 Область применения.

1.1 Требования Заказчика в области производственной безопасности к договорам (далее – Требования) применяются к договорам на производство строительных, монтажных, пусконаладочных работ, работ по реконструкции, капитальному ремонту зданий, сооружений и иных объектов инфраструктуры, а также других аналогичных работ, договоров оказания услуг.

1.2 Настоящие Требования определяют общие подходы к взаимодействию Заказчика и Подрядчика в вопросах производственной безопасности.

1.3 В случае, если у Заказчика уже разработана и применяется процедура, определяющая требования к Подрядчику при производстве работ, настоящие Требования применяются в части не противоречащей действующим положениям.

1.4 При выполнении специфических видов работ дополнительные требования безопасности, которые не изложены в полной мере в настоящих Требованиях, но которые Подрядчик обязан выполнять, могут формулироваться в мероприятиях при оформлении акта-допуска, закрепляться дополнительными соглашениями к Договору, либо вносятся в виде Дополнений к Требованиям.

2 Термины, определения, толкования, сокращения.

2.1 **Производственная безопасность** (далее – ПБ) - промышленная безопасность, охрана труда, охрана здоровья, пожарная безопасность, транспортная безопасность, экологическая безопасность, чрезвычайные ситуации, гражданская оборона.

2.2 **Подрядчик** (исполнитель, поставщик, перевозчик, экспедитор и т.п.) - юридические лица, индивидуальные предприниматели, связанные с Заказчиком договорными отношениями в рамках выполнения работ, указанных в п. 1.1.

2.3 **Третьи лица** (субподрядчики, соисполнители) - юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, привлекаемые Подрядчиком для исполнения своих обязательств по Договору. Отсутствие документального оформления отношений между Подрядчиком/субподрядчиком и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не может являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящих Требований и освобождения подрядчика/субподрядчика от соответствующей ответственности.

2.4 **Территория Заказчика** (объекты) - внутренние помещения, находящиеся в зданиях, сооружениях, сами здания и сооружения, а также дороги, площадки, как используемые, так и не используемые в деятельности Заказчика, земельные участки, автостоянки, въезды, проходы к объектам, контрольно-пропускные пункты, а также иные территории, принадлежащие Заказчику, на которых Подрядчик или привлеченные им третьи лица присутствуют при выполнении обязательств по Договору.

2.5 **Средства индивидуальной защиты** (СИЗ) – средства, используемые работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнений. СИЗ включают в себя специальную одежду, специальную

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

обувь, изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, органов слуха, глаз, а также различные предохранительные приспособления.

3 Общие положения.

3.1 Подрядчик обязан обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, в том числе настоящие Требования, внутренние нормативно методические документы, локальные нормативные акты, стандарты, регламенты и инструкции Заказчика, исполнение которых обязательно на территории (объектах) Заказчика, а также обеспечить соблюдение изложенных требований привлекаемыми третьими лицами.

3.2 Заказчик, в свою очередь, обязуется своевременно и полном объёме информировать Подрядчика о:

– существующих требованиях безопасности, изложенных во внутренних документах Заказчика (Стандартах, Методических указаниях, Регламентах, Инструкциях, Положениях и т.п.) - к Договору должен прилагаться исчерпывающий перечень ЛНА, а также обеспечен доступ к документам, требования которых Подрядчик обязан соблюдать;

– вредных и опасных факторах на местах производства работ.

3.3 В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними Договоры условия, предусмотренные настоящими Требованиями, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика, Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами.

3.4 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны до начала работ обеспечить проведение, документирование и ознакомление работников с результатами оценки рисков в области ПБ в соответствии с локально-нормативными актами Заказчика.

3.5 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны своевременно проводить специальную оценку условий труда. По запросу Заказчика Подрядчик предоставляет необходимую документацию, подтверждающую ее проведение, а также выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

3.6 Подрядчик обязуется по требованию Заказчика предоставлять на рассмотрение последнего информацию о квалификации, образовании и опыте работы своих работников и работников третьих лиц, занимающих ключевые должности в области ПБ, задействованных в выполнении работ по Договору.

3.7 Подрядчик принимает на себя ответственность, в том числе финансовую, за соблюдение своими работниками, а также работниками привлекаемых третьих лиц требований в области ПБ при выполнении работ на территории Заказчика.

3.8 Если объект (территория) может быть разделен на два и более смежных участков, то для производства работ могут быть определены два и более Подрядчика, при этом на выполнение работ каждому Подрядчику Заказчиком оформляется отдельный акт-допуск.

3.9 Разграничение зон ответственности между Заказчиком и Подрядчиком в вопросах ПБ устанавливается соответствующим локальным нормативным актом Сторон с учетом настоящих Требований.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:35:06 UTC+08
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

4 Требования к Подрядчику и привлекаемым третьим лицам в области ПБ.

4.1 Обучение, инструктажи, проверка знаний.

4.1.1 Весь персонал Подрядчика, прибывающий впервые для выполнения работ на объекты Заказчика, должен пройти вводный инструктаж по охране труда, противопожарный инструктаж у специально уполномоченных для этого лиц Заказчика. Подрядчик не вправе допускать к выполнению работ своих работников и привлекаемых третьих лиц, не прошедших указанные инструктажи.

4.1.2 Подрядчик обязан организовать прохождение обучения работников, привлекаемых для исполнения Договора (с учетом профессии и выполняемой ими работы) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Заказчика по обучению, аттестации, инструктажам и проверке знаний персонала в области ПБ.

4.1.3 Работники Подрядчика и привлекаемые им третьи лица обязаны иметь документы в области ПБ (удостоверения, копии протоколов, сертификаты, свидетельства и т.п.), необходимые для осуществления работ по Договору. Необходимость работникам Подрядчика или привлекаемых им третьих лиц иметь документы при себе определяется внутренними локальными документами Заказчика, если обязательность их ношения не определена законодательством Российской Федерации в области ПБ.

4.1.4 Подрядчик должен предъявить по первому требованию уполномоченного представителя Заказчика графики проведения обучения, аттестации и проверки знаний в области ПБ, документы, подтверждающие проведение обучения, проверок знаний, аттестаций в области ПБ, в частности, при проведении работ на высоте, газоопасных, огневых, ремонтных работ, работ с использованием подъемных механизмов, транспортных средств, земляных, сварочных работ, работ в электроустановках и иных видов работ.

4.1.5 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица должны обеспечить наличие и ведение на объекте работ актуальной документации в области ПБ в соответствии с требованиями действующего законодательства (инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, программы инструктажей, перечень работ повышенной опасности и пр.).

4.1.6 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны не допускать, отстранять, а при необходимости удалять с территории Заказчика любого работника Подрядчика или привлекаемого им третьего лица за несоответствие его квалификации выполняемым должностным/профессиональным обязанностям, отсутствие документов, подтверждающих прохождение необходимого обучения, инструктажей и аттестации (проверки знаний) в области ПБ.

4.2 Медосмотры и медицинское обеспечение.

4.2.1 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны не допускать своих работников, имеющих медицинские противопоказания к выполнению работ либо не имеющих медицинского заключения на допуск к определенному виду работ.

4.2.2 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица должны обеспечить:

– проведение предварительного и периодического медицинских осмотров всему персоналу, выполняющему работы на объектах Заказчика (с учетом профессии и выполняемой ими работы), в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в части организации и проведения обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

– прохождение предвахтового медицинского осмотра всем персоналом при вахтовом методе работы;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

прохождение обязательного психиатрического освидетельствования работникам, осуществляющим деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности;

– наличие обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессионального заболевания, у всего персонала, включая собственный персонал Подрядчика и персонал привлекаемых третьих лиц;

– обучение всех работников рабочих специальностей Подрядчика и привлекаемых третьих лиц навыкам оказания первой помощи;

– наличие укомплектованного фельдшерского или врачебного здравпункта (медпункта) и дежурного санитарного транспорта на удаленных от основной социальной инфраструктуры объектах Заказчика с предоставлением документов, подтверждающих профпригодность медицинского работника (здравпункта/медпункта), при суммарной численности персонала Подрядчика и (или) привлекаемых третьих лиц от 50 и более человек или заключение Договора с лечебным учреждением на оказание оперативной медицинской помощи;

– наличие плана экстренного медицинского реагирования (ПЭМР), согласованного с Заказчиком до начала выполнения работ. В ПЭМР должны быть детально оговорены все условия оказания медицинской помощи на месте проведения работ и способы экстренной медицинской эвакуации больного/пострадавшего с места проведения работ до медицинского учреждения соответствующего уровня;

– для работников, деятельность которых в рамках Договора связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, коммунальным и бытовым обслуживанием, а также иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наличие надлежаще оформленных медицинских книжек перед проведением работ;

– проведение регулярного предсменного (предрейсового, послерейсового) медицинского осмотра своего персонала, а также персонала привлекаемых третьих лиц, задействованных при выполнении работ по Договору, и принятие мер по недопущению (отстранению) от работы лиц, не прошедших указанные осмотры или в результате которых выявлены противопоказания к выполнения тех или иных работ. Отказ персонала Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц от прохождения медицинского осмотра расценивается как нарушение режима труда и отдыха, установленного на территории Заказчика.

4.3 Употребление алкоголя, наркотиков и иных токсических веществ.

4.3.1 Подрядчик обязан:

– проводить с работниками и привлекаемыми третьими лицами инструктажи в части запрета употребления алкоголя, наркотических, психотропных или иных токсических средств, их провоза и хранения, и неотвратимости ответственности за его нарушение.

– не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приняв все меры для удаления нарушителя с территории Заказчика.

– не допускать употребление, пронос, провоз и нахождение на месте производства работ и в местах проживания персонала (в том числе привлекаемых третьих лиц) алкогольсодержащих напитков, наркотических или иных токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

4.3.2 В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
Пара 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

4.3.3 При обнаружении у работников Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц алкоголя, наркотических, психотропных или иных токсических средств указанные запрещенные вещества подлежат изъятию.

4.3.4 Каждый случай употребления наркотиков, психотропных или иных токсических веществ должны быть зафиксированы и подтверждены медицинским заключением и/или иными доказательствами. В случае выявления лиц, предположительно находящихся в состоянии наркотического, психотропного или токсического опьянения, об этом составляется акт. В акте фиксируется согласие лица на проведение медицинского освидетельствования или отказ от такового. Акт подписывается сотрудником(ами) охранной организации и/или медицинским работником и/или работником(ами) Заказчика или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписавших акт, должно быть не менее двух. Лицо, в отношении которого составляется акт, необходимо ознакомить с актом под роспись. В случае отказа такого лица от подписи, подтверждающей ознакомление с актом, содержание акта зачитывается такому лицу вслух, отказ в ознакомлении фиксируется в акте соответствующей записью. Лица, подписавшие акт, также проставляют свои подписи в подтверждение записи об отказе лица ознакомиться с актом. Одновременно с составлением акта информация о выявленном факте появления работника в состоянии наркотического, психотропного или токсического опьянения, сообщается Подрядчику по телефону, указанному в Договоре. Отказ лица от прохождения медицинского освидетельствования, зафиксированный в акте, является основанием для предъявления Подрядчику соответствующей претензии и требования уплаты штрафа. У лица, в отношении которого составлен соответствующий акт, изымается пропуск, предпринимаются меры по его удалению с территории Объекта. В дальнейшем такие лица на территорию Объекта не допускаются, пропуск им блокируется.

4.3.5 Допускается в качестве дополнительных доказательств, подтверждающих нахождение работника в состоянии опьянения, использовать фото и видео материалы, объяснения сотрудников Заказчика, сотрудников охранной организации, медицинских работников, письменные объяснения персонала Подрядчика.

4.4 Профилактика и борьба с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Осуществляется в соответствии с Дополнением №1 к настоящим Требованиям.

4.5 Обеспечение и применение СИЗ.

4.5.1 Подрядчик обязан обеспечить наличие у всех работников и иных лиц, привлекаемых для исполнения Договора, сертифицированных, исправных СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств (далее - СиОС).

4.5.2 Номенклатура и количество выдаваемых СИЗ и СиОС должны соответствовать нормам, установленным законодательством Российской Федерации, учитывать вредные и/или опасные производственные факторы и результаты оценки рисков при выполнении работ по Договору, время года, климатический пояс и т.д.

4.5.3 По требованию Заказчика Подрядчиком должны быть предоставлены утвержденные работодателем Нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; личные карточки учета выдачи СИЗ; личные карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств; сертификаты и декларации соответствия СИЗ; инструкции по эксплуатации СИЗ завода-изготовителя.

4.5.4 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обеспечивают правильное применение работниками СИЗ во время проведения работ или нахождения на территории Заказчика, за исключением зон, в которых применение СИЗ не является обязательным по решению Заказчика.

4.5.5 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица гарантируют соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации по обеспечению ухода за СИЗ и их хранением,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

своевременному осуществлению химчистки, стирки, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживанию, обеспыливанию, сушки СИЗ, а также ремонту и замене СИЗ.

4.5.6 Работники Подрядчика и привлекаемые им третьи лица, во время проведения работ или нахождения на территории Заказчика (за исключением зон, в которых применение спецодежды и СИЗ не является обязательным) должны применять (если это не установлено нормами):

– спецодежду с логотипом и названием своей организации, со световозвращающими полосами;

– защитную обувь с металлическим или композитным подноском;

– каску защитную с подбородочным ремнем и логотипом своей организации;

– средства защиты глаз, лица (защитные очки, защитные щитки) и рук (перчатки).

4.5.7 При нахождении в зоне работ с повышенным уровнем шума дополнительно - беруши или наушники с креплением на каску защитную.

4.5.8 При выполнении работ на высоте дополнительно:

– системы защиты от падения с высоты, соответствующие характеру работ с учетом запаса высоты и опасных факторов;

– средства спасения и эвакуации работника в случае его зависания.

4.5.9 При выполнении сварочных работ (нахождении в зоне работ) дополнительно:

– спецодежду из огнестойких тканей или с огнезащитной пропиткой с логотипом и названием своей организации, со световозвращающими полосами;

– краги термостойкие;

– щиток сварщика лицевой с креплением на каску.

4.5.10 При выполнении работ (нахождении в зоне работ) с использованием ручных или стационарно закрепленных шлифовальных машин (например, углошлифовальная машина, заточные станки), других искрообразующих инструментов, водо- и абразивоструйного оборудования дополнительно - полнолицевые защитные щитки с креплением на каску.

4.5.11 При выполнении работ в замкнутых пространствах дополнительно:

– изолирующие СИЗОД;

– страховочную привязь с сигнально-спасательной веревкой.

4.5.12 При выполнении работ, связанных с наличием пыли или аэрозоли в воздухе рабочей зоны дополнительно - респиратор противоаэрозольный либо маску со сменными фильтрами, обеспечивающими защиту.

4.5.13 При выполнении работ, во время которых имеется или не исключена возможность поступления на место проведения работ вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать оказание вредного воздействия на организм человека дополнительно - противогаз фильтрующий либо изолирующий (исходя из возможностей защиты от вредных веществ).

4.5.14 При выполнении работ с едкими химическими веществами дополнительно:

– спецодежду для защиты от растворов кислот и щелочей с логотипом своей организации;

– фартук защитный;

– щиток защитный лицевой;

– очки закрытого типа;

– перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей.

4.5.15 При выполнении работ в электроустановках дополнительно:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

– галоши (боты) диэлектрические;

– перчатки диэлектрические;

– спецодежду для защиты от электродуги;

– каску защитную для защиты от электродуги с логотипом своей организации;

– щиток с креплением на каску для защиты от электродуги.

4.5.16 При выполнении работ в местах движения транспорта, а также при выполнении стропальных работ дополнительно - жилет сигнальный.

4.5.17 Дополнительные условия применения СИЗ и СиОС, необходимые при выполнении работ по Договору, в том числе не упомянутых выше, но требующие особого внимания, устанавливаются в соответствии с п. 1.4 настоящих Требований.

4.5.18 СИЗ работников Подрядчика либо привлекаемых им третьих лиц должны применяться в соответствии с инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя. Маркировка СИЗ должна быть читаема. СИЗ с истекшим сроком эксплуатации или при наличии износа не применяются и должны быть удалены с территории Заказчика.

4.5.19 Спецодежда работников Подрядчика либо привлекаемых им третьих лиц должна быть застегнута на все пуговицы, либо на всю длину молнии, не допуская свисающих концов, заворачивания брюк и рукавов.

4.5.20 Применение перчаток работниками Подрядчиком либо привлекаемых им третьих лиц при работе на станках запрещено.

4.6 Автотранспортные средства (далее - ТС).

4.6.1 Все наземные ТС Подрядчика, используемые для исполнения работ по Договору, должны быть оборудованы следующими устройствами:

– ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства;

– в зимний период - зимними шинами на всех колесах ТС (для категорий M1 и N1 — легковых автомобилей и небольших восьмиместных автобусов);

– видеорегистраторами для фиксации нарушений ПДД;

– исправными средствами защиты (искрогасителями, устройствами для снятия статического электричества и т.п.) на ТС или объектах, где обязательно их использование. В отношении ТС искрогасители должны устанавливаться на автомобиль в качестве внешнего прибора (визуально определяться), вне зависимости от того, что искрогаситель предусмотрен заводом-изготовителем (внутренней конструкцией автомобиля);

– автомобильной аптечкой, знаком аварийной остановки, необходимым количеством огнетушителей, противооткатными упорами, светоотражающими жилетами, спасательными жилетами (при работе на ледовых переправах) и другими необходимыми СИЗ и средствами безопасности.

4.6.2 Подрядчик обязан организовать:

– работу по безопасности дорожного движения в соответствии с установленными требованиями;

– контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения;

– контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу/маршрут перед началом работ.

4.6.3 Подрядчик обязан обеспечить:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

соблюдение режима труда и отдыха водителями в соответствии с установленными требованиями;

– допуск водителей, имеющих соответствующую квалификацию, и необходимые разрешительные документы для управления конкретной категорией ТС в соответствии с установленными требованиями;

– проведение регулярного технического обслуживания транспортных средств, не реже утвержденных заводом-изготовителем, и выпуск на линию технически исправных ТС;

– предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей; эксплуатацию и применение транспортных средств по их назначению в соответствии с требованиями завода-изготовителя;

– соблюдение скоростного режима;

– движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии).

4.7 Оборудование, материалы, рабочие места.

4.7.1 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны обеспечить технически исправное состояние машин, инструмента, оснастки и иного оборудования, используемого для исполнения Договора.

4.7.2 Размещение оборудования на месте исполнения Договора заранее согласовывается с представителем Заказчика.

4.7.3 Подрядчик обязан предоставить Заказчику гигиенические сертификаты на используемые материалы, сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности применяемой продукции до начала их использования на территории Заказчика.

4.7.4 На месте производства работ по Договору Подрядчик обязан обеспечить предупреждение и защиту людей от контакта с вредными и опасными производственными факторами, связанными с исполнением Договора (воздействие опасных веществ, падение в результате подскальзывания/спотыкания, падение с высоты, падение предметов, поражение электрическим током и т.д.), при необходимости установить ограждения, знаки безопасности и обеспечить освещение.

4.7.5 При наличии снега/наледи на путях передвижения на территории Заказчика Подрядчик обязан обеспечить применение специальных противоскользящих устройств на обувь (ледоходы, снегоступы) своими работниками и работниками привлекаемых им третьих лиц.

4.7.6 В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком и привлекаемыми им третьими лицами должны применяться исправные технологическое оборудование, приборы, инструменты, материалы, средства защиты и т.п. надлежащего качества, отвечающие требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющие паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.7.7 Использование Подрядчиком и привлекаемыми им третьими лицами оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, правил по охране труда, норм и правил в области промышленной и пожарной безопасности, экологической безопасности, иных требований действующего законодательства Российской Федерации.

4.7.8 Все оборудование, используемое Подрядчиком и привлекаемыми им третьими лицами, должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

4.7.9 Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие, сигнальные

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.

4.7.10 При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается после устранения выявленных недостатков.

4.7.11 Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования, в том числе и оборудования привлекаемых им третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

4.7.12 При выполнении Подрядчиком работ на опасных производственных объектах (далее - ОПО) в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», обязательно соблюдение требований соответствующих Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

4.7.13 Работы повышенной опасности (газоопасные, огневые, земляные, в замкнутых пространствах, на высоте и т.д.) выполняются по нарядам-допускам, в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области ПБ.

4.7.14 Применение грузоподъемных машин и механизмов, подъемных сооружений допускается при условии своевременного прохождения частичного и полного технического освидетельствования (ЧТО, ПТО), не истекшего срока эксплуатации, регистрации в органах Ростехнадзора (если требуется), при наличии оформленных паспортов и заполненных вахтенных журналов.

4.7.15 Применяемые средства подмащивания должны представлять собой пространственную универсальную каркасную конструкцию, выполненную из унифицированных модульных элементов, должны быть совместимы с другими системами временных конструкций и соответствовать паспорту завода-изготовителя, иметь паспорт, содержащий инструкцию по монтажу, информацию о материальном исполнении деталей, а также схемы по монтажу-демонтажу средств подмащивания.

4.7.16 Площадки средств подмащивания должны иметь заводские ограждения, исключающие возможность падения людей и различных предметов. Высота перил ограждения должна быть не менее 1,1 м. Высота отбортовочного элемента (бортового ограждения настила) должна быть не менее 0,15 м.

4.7.17 Средства подмащивания должны быть обеспечены молниезащитой. Металлические леса должны быть заземлены. При установке на открытом воздухе металлические и деревянные леса должны быть оборудованы грозозащитными устройствами.

4.7.18 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны обеспечить выполнение работ только при наличии согласованной организационно-технологической документации на строительное производство работ (включая Проект производства работ (ППР), ознакомление исполнителей работ, а также соблюдение всех требований, содержащихся в ППР и иной организационно-технологической документацией на строительное производство.

4.8 Пожарная безопасность.

4.8.1 Подрядчик обеспечивает на объектах производства работ по Договору соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Заказчика.

4.8.2 Подрядчик разрабатывает всю необходимую распорядительную документацию в целях исключения возникновения пожаров и ущерба от них, а также соблюдения противопожарного режима.

4.8.3 Территория, здания, сооружения, участки, оборудование и иные объекты защиты, выделенные Подрядчику для производства работ, должны содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор, разливы нефтепродуктов и т.п. должны своевременно убираться.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

4.8.4 Размещение легковоспламеняющихся и горючих веществ на рабочем месте допускается в объеме, не превышающем сменной потребности. Тару из-под горючих веществ необходимо хранить в специально отведенных местах, согласованных с Заказчиком.

4.8.5 Подрядчик на внешней стороне собственных (используемых) производственных и складских зданий и помещений вывешивает обозначение категории производства по взрывопожароопасности, ФИО ответственного за пожарную безопасность и номер вызова телефона пожарной охраны.

4.8.6 Подрядчик должен обеспечить обучение всего персонала (включая привлекаемых им третьих лиц) мерам пожарной безопасности.

4.8.7 Подрядчик разрабатывает и утверждает инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с Правилами противопожарного режима Российский Федерации.

4.8.8 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов Подрядчик обеспечивает соблюдение проектных решений, требований Правил противопожарного режима Российской Федерации (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, размещения оборудования и иных предметов).

4.8.9 К эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования Подрядчик обеспечивает постоянный свободный проход.

4.8.10 Подрядчик обеспечивает на отведенных в пользование участках, объектах размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». Курение на объектах разрешается только в специально отведенных местах, определенных Заказчиком.

4.8.11 Подрядчик эксплуатирует и применяет только исправное электрооборудование заводского исполнения. Электронагревательные приборы эксплуатируются только при наличии тепловой защиты.

4.8.12 Подрядчик обеспечивает объекты сертифицированными в установленном порядке первичными средствами пожаротушения в количестве, соответствующем требованиям пожарной безопасности.

4.8.13 В случае пожара, обнаружения признаков пожара (дым, искры, тление, пламя и т.д.) или наступления событий, способствующих возникновению пожара, Подрядчик немедленно информирует Заказчика в порядке, установленном Заказчиком.

4.8.14 Все процессы производства Подрядчик проводит в соответствии с регламентами, утверждёнными правилам и другой нормативно-технической документацией, а оборудование должно соответствовать конструкторской документации.

4.8.15 Подрядчик обеспечивает возможность беспрепятственного проезда (подъезда) пожарно-спасательных подразделений к зданиям, сооружениям и иным объектам защиты.

4.9 Правила внутреннего распорядка и безопасного поведения.

4.9.1 Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всеми работниками и иными лицами, привлекаемыми для исполнения Договора, правил поведения, запретов и требований, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации, а также правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами Заказчика.

4.9.2 В целях исключения (минимизации) рисков возникновения происшествий (несчастные случаи, аварии, пожары и т.п.), исключения опасных действий со стороны персонала, способных привести к наступлению тяжких последствий, Подрядчику и привлекаемым им третьим лицам при выполнении работ на территории Заказчика, запрещается:

– осуществлять проход/проезд на территорию/с территории Заказчика в неустановленных местах, в установленных местах минуя системы контроля и управления доступом, без личного пропуска (либо без документа, заменяющего личный пропуск);

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

хищение, попытка хищения с территории Заказчика товарно-материальных ценностей, оборудования, готовой продукции;

– осуществлять пронос/провоз огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, травматических и газовых пистолетов, баллончиков без соответствующего согласования, независимо от наличия разрешительных документов;

– внесение не санкционированных изменений в материальный пропуск (в том числе вкладыш), личный пропуск, пропуск на транспортное средство, либо в документы, заменяющие личный пропуск;

– пронос на территорию Заказчика веществ (в т.ч. лекарственных средств), вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение;

– появляться на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, употреблять на территории Заказчика спиртные напитки или наркотические вещества;

– курить на территории Заказчика вне специально отведённых мест;

– находиться на производственных участках без применения предусмотренных средств индивидуальной защиты;

– входить в опасную зону работающего оборудования, движущихся машин и механизмов не санкционировано или без специального разрешения;

– проводить работы повышенной опасности без наряда – допуска;

– не пристёгиваться ремнями безопасности (если транспортное средство ими оборудовано) в движущемся автотранспорте;

– скрывать информацию о нарушениях правил безопасного поведения, о произошедших авариях, пожарах, загораниях, инцидентах, фактах производственного травматизма, фактах нарушения технологических режимов и потенциально опасных для жизни и здоровья персонала и посетителей происшествиях;

– пользоваться мобильными телефонами при управлении машинами, оборудованием.

4.9.3 При выделении Заказчиком вахтовых городков, общежитий или иных помещений для проживания работников Подрядчика и привлекаемых им лиц обязаны соблюдать правила проживания, установленные Заказчиком.

4.9.4 Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом и привлекаемыми третьими лицами Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Заказчика и в иных местах выполнения работ по Договору.

4.9.5 Подрядчик обязан информировать водителей транспортных средств о запрете:

– нарушать требования Правил дорожного движения Российской Федерации, дорожных знаков, указателей, дорожной разметки, схемы маршрутов движения и остановок;

– превышать скорость движения, установленную на территории Заказчика;

– входить и въезжать внутрь производственных подразделений без СИЗ и сопровождения представителей Заказчика;

– находиться в опасной зоне, внутри кабины и кузова (контейнера) во время выполнения погрузо-разгрузочных работ грузоподъемными механизмами, за исключением случаев и при соблюдении необходимых мер безопасности, предусмотренных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. Заказчик вправе не проводить погрузо-разгрузочные работы, в случае невыполнения данного требования водителем транспортного средства;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

начинать движение транспортного средства в случае выявления фактов ненадежного крепления и размещения груза;

– ставить транспортное средство на бордюрах, травяных газонах, перед воротами производственного подразделения, на ж/д путях и ж/д переездах, на перекрёстках автодорог, в производственных и других помещениях (за исключением технологической необходимости), у стен зданий и сооружений, а также других специально не отведённых для этого местах;

– оставлять транспортное средство в производственных помещениях без разрешения представителя Заказчика и с работающим двигателем;

– не предъявлять по требованию уполномоченных представителей Заказчика документы на перевозимый груз.

4.9.6 Подрядчик обязан обеспечить корректное поведение своих работников и работников третьих лиц, не допускать угроз, оскорблений и иных проявлений агрессии по отношению к работникам Заказчика и сотрудникам, обеспечивающим контроль соблюдения требований Заказчика в области ПБ.

4.10 Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.

4.10.1 Подрядчик принимает все установленные требования, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц, а также охрану диких животных, дикоросов, ручьев, рек, дорог, мостов и соседней недвижимости.

4.10.2 Во избежание неоднозначности толкования все отходы, образующиеся в ходе работ по Договору, являются собственностью Подрядчика.

4.10.3 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны обеспечить соблюдение требований в области обращения с отходами производства и потребления и санитарно-эпидемиологических требований по обращению с отходами, включая следующие требования:

– обеспечить наличие паспортов отходов 1-4 класса опасности при выполнении контрактуемого вида услуг;

– обеспечить специальное обучение и аттестацию по обращению с отходами лиц, допущенных к обращению с отходами;

– обеспечить наличие достаточного количества герметичных контейнеров, имеющих идентификационные надписи, а также (при необходимости) площадок, обустроенных в соответствии с установленными требованиями, для раздельного накопления и/или сбора отходов производства и потребления;

– организовать сбор, транспортирование с территории Заказчика и передачу всех образующихся в результате выполнения работ по Договору отходов специализированным лицензированным организациям в соответствии с действующей разрешительной документацией по обращению с отходами Подрядчика и специализированной лицензированной организации. Факт передачи отходов в целях сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации, размещения должен быть подтвержден соответствующей отчетной документацией (отвесные талоны, акты приема-передачи, товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ и другие). По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копию Договора и лицензии организации, принимающей отходы для конечного обращения. Объект размещения отходов, на который Подрядчик передает отходы для размещения (захоронения) должен быть включен в Государственный реестр объектов размещения отходов;

– не допускать несанкционированного накопления и складирования отходов на территории Заказчика;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

по окончании выполнения работ по Договору, до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны Заказчика, обеспечить вывоз с объекта всего собственного оборудования и техники, излишков материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, удаление с объектов всех отходов производства и потребления, в том числе твердых и жидких отходов, а также пустых контейнеров для накопления и сбора отходов и оставляет после себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

4.10.4 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны не допускать незаконной рубки или повреждения лесных насаждений, порчи земель. Подрядчик обязан не допускать передвижение работников и транспорта Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц вне автомобильных дорог на территории, не затронутой действием Договора.

4.10.5 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны обеспечить соблюдение правил санитарной и пожарной безопасности в лесах.

4.10.6 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны обеспечить соблюдение правил охраны водных объектов и правил водопользования, в том числе не допускать слив в системы водоотведения агрессивных химических веществ, растворов нефтепродуктов и других загрязняющие веществ. При аварийных разливах, просыпаниях и сбросах загрязняющих веществ принять все действенные меры по недопущению попадания загрязненных стоков в системы водоотведения и очистные сооружения.

4.10.7 Подрядчик и привлекаемые третьи лица обязаны обеспечить соблюдение требований по охране недр, оформить при необходимости лицензию на пользование недрами, а также обеспечить соблюдение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами.

4.10.8 Подрядчик обязан не допускать сжигание любых отходов и материалов на территории Заказчика своими работниками или работниками привлекаемых Подрядчиком третьих лиц.

4.10.9 Подрядчик и привлекаемые третьи лица обязаны не допускать загрязнение территории Заказчика нефтепродуктами, агрессивными веществами, растворами и иными веществами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, включая отходы от мойки автотранспорта, равно, как осуществление мойки автотранспорта и/или специальной техники на территории Заказчика. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязан обеспечить мойку автотранспорта и/или специальной техники вне территории Заказчика.

4.10.10 При выполнении работ (самостоятельно или с привлечением привлекаемых Подрядчиком третьих лиц) Подрядчик при любых обстоятельствах:

– выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность по обращению с отходами, выбросам в атмосферный воздух, сбросам загрязняющих веществ в окружающую среду, физическим факторам воздействия на окружающую среду, охране водных объектов, недр, земельных и лесных ресурсов, охране растительности и животного мира;

– выполняет и соблюдает требования исходно-разрешительной и проектной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду;

– вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

– принимает меры к минимизации количества образуемых отходов и вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья;

– несет ответственность за обеспечение приемлемых с точки зрения охраны окружающей среды погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в соответствии с вышеизложенными принципами, за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
11 марта 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

4.10.11 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны незамедлительно принимать меры по недопущению нанесения вреда компонентам природной среды (земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле), возникшего в результате проведения работ или в случае аварии.

4.10.12 В случае загрязнения окружающей среды Подрядчиком или привлеченными им третьими лицами, за свой счет Подрядчик обязан осуществить восстановление нарушенных при производстве работ компонентов природной среды, при этом возместить Заказчику все затраты, которые Заказчик понес на устранение этого загрязнения, возмещение ущерба окружающей среде, а также штрафов, уплаченных по искам / предписаниям государственных органов надзора и контроля.

4.11 Организации питания, санитарно-бытовых условий.

4.11.1 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны обеспечить, как минимум, следующие санитарно-бытовые условия:

– наличие достаточного объема питьевой воды соответствующего качества, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам, и имеющего подтверждение в органах санитарно-эпидемиологического контроля;

– создание условий для принятия пищи с достаточным количеством посадочных мест;

– наличие выделенных и оборудованных мест хранения продуктов, в том числе оборудованных холодильной техникой для хранения скоропортящихся продуктов;

– обеспечить условия для хранения и сушки одежды;

– организовать, при необходимости, централизованную химчистку и ремонт спецодежды;

– обеспечить условия для возможности поддержания санитарной чистоты тела работников (душевые кабины, умывальники, бани, сауны и пр.);

– наличие достаточного количества уборных (в том числе, утепленных для зимнего времени).

4.12 Готовность к аварийным ситуациям.

4.12.1 Подрядчик должен обеспечить наличие Планов действий в чрезвычайных ситуациях/Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, Планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации применительно к контрактуемому виду работ, а также иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ПБ.

4.12.2 В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ПБ Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.

4.13 Информирование о происшествиях.

4.13.1 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны в порядке, установленном Заказчиком, информировать о всех происшедших несчастных случаях на производстве, авариях, пожарах, дорожно-транспортных происшествиях и иных чрезвычайных ситуациях при выполнении работ по Договору.

4.13.2 Формат оповещения о происшествиях, их классификация устанавливаются локальными нормативными актами Заказчика.

4.13.3 Подрядчик обязуется осуществлять все необходимые мероприятия по расследованию указанных происшествий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локально-нормативных актов Заказчика.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

4.13.4 Сокрытие Подрядчиком и привлекаемыми третьими лицами информации о происшествиях в области ПБ, либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия рассматривается как грубое нарушение требований ПБ и влечет наложение штрафных санкций в отношении Подрядчика.

4.14 Документация и отчетность.

4.14.1 Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным, Подрядчик обязан предоставлять Заказчику отчет о результатах своей работы в области ПБ, содержащую сведения, указанные в Дополнении №2 к Требованиям.

4.15 Производственный контроль за соблюдением требований ПБ.

4.15.1 Заказчик имеет право осуществлять проверки и аудиты проводимых работ Подрядчиком и привлекаемых им третьих лиц, производственных и бытовых баз, площадок, складов, помещений, транспортных средств и т.п., а также работников и документации Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц на соответствие требованиям в области ПБ, включая проверку знаний работников Подрядчика и/или привлекаемых им третьих лиц.

4.15.2 В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдаёт Подрядчику соответствующий акт с указанием рекомендованных сроков устранения нарушений.

4.15.3 При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, а также являющихся предпосылками к возникновению аварий, инцидентов, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций Заказчик вправе приостановить работы Подрядчика до устранения нарушений.

4.15.4 В случае, если Подрядчик, в силу каких-либо причин не может устранить нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается План по устранению нарушений с указанием согласованных сроков.

4.15.5 Информацию об устранении нарушений и выполнении корректирующих мероприятий Подрядчик подаёт в составе ежемесячной отчётности согласно Дополнения №2 к Требованиям, если иное не оговаривается в акте.

4.15.6 Подрядчик обязан остановить работы, которые, по мнению Заказчика, выполняются Подрядчиком и (или) привлекаемыми третьими лицами опасным способом, который создает непосредственную или потенциальную угрозу для сотрудников Заказчика, Подрядчика или привлекаемых третьих лиц, объектов, деловой репутации или окружающей среде.

4.15.7 Если в таких обстоятельствах Заказчик требует от Подрядчика и (или) и привлекаемых им третьих лиц остановить работы, Заказчик не несет ответственности за последствия в виде потерь времени или дополнительных затрат. В возможно кратчайшие сроки после остановки работ Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием причин остановки работ и с требованием к Подрядчику принять меры по снижению уровня всех рисков до возобновления данных работ.

4.15.8 По согласованию с Заказчиком Подрядчик должен обеспечить в месте проведения работ на объекте необходимое количество специалистов в области ПБ (из расчета не менее 1 специалиста на 100 человек), при численности менее 100 работников, по согласованию с Заказчиком, наличие лица, ответственного за организацию работы в области ПБ, назначенное приказом по предприятию.

4.16 Ответственность Подрядчика за нарушения в области ПБ.

4.16.1 В зависимости от характера нарушения Подрядчик обязан обеспечить применение мер дисциплинарного воздействия к своим работникам или работникам привлекаемых им третьих лиц, совершивших нарушение в области ПБ, либо отстранить указанных работников от выполнения работ по настоящему Договору.

4.16.2 Несоблюдение Подрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, настоящих Требований является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ"СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

право требовать уплаты соответствующего штрафа или расторжения договора в одностороннем порядке.

4.16.3 Перечень нарушений в области ПБ за которые накладываются штрафные санкции (далее – Перечень), а также размеры штрафных санкций определяются в зависимости от стоимости Договора, учитывают характер и продолжительность производства работ, тяжесть последствий, возможный ущерб, в том числе репутационный.

4.16.4 Нарушения в области ПБ, выявление которых влечет безусловное наложение штрафных санкций, приведены в Дополнении №3.

4.16.5 Заказчик вправе потребовать оплаты штрафа, установленного за нарушения в области ПБ, в двойном и более размере в случае совершения Подрядчиком или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, повторных нарушений.

4.16.6 Штраф, наложенный на Заказчика государственными органами за нарушения производственной безопасности Подрядчиком подлежит оплате Подрядчиком.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Дополнение № 1.

Профилактика и борьба с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1 В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) Заказчик, Подрядчик и привлекаемые им третьи лица (далее – Стороны) обязаны соблюдать настоящие требования при выполнении работ/услуг по Договору, в том числе в режиме внутренней вахты, предполагающей выполнение работ без ежедневного возвращения работников Подрядчика и привлекаемых им третьих лица к месту постоянного проживания.

2 В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на борьбу с распространением COVID-19; минимизации рисков остановки работ на территории Заказчика; обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работников Сторон, нарушение и прекращение функционирования которого приведет к негативному изменению (разрушению), либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, Стороны принимают, что применительно к исполнению Договора распространение COVID-19 не будет считаться обстоятельством непреодолимой силы в смысле, установленном пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, освобождающим Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

3 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица соглашаются с тем, что обязуются соблюдать все требования политик и регламентов Заказчика в области противодействия распространению COVID-19 (далее – «Регламенты») в течение всего срока действия Договора при условии, что Подрядчик и привлекаемые им третьи лица будут ознакомлены с условиями Регламентов в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента утверждения соответствующего Регламента.

4 Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны обеспечить выполнение следующих мероприятий по выявлению и профилактике COVID-19:

4.1 Незамедлительное информирования Заказчика о фактах выявления заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 у работников Подрядчика, привлекаемых им третьих лиц и о контактных с ними лицах;

4.2 Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, Минздрава, органов местного самоуправления и иных ведомств, осуществляющих выработку мер по профилактике и борьбе с распространением COVID-19;

4.3 Допуск работников Подрядчика (в том числе работающих вахтовым методом) и привлекаемых третьих лиц, а также сторонних лиц, командированных работников на объекты Заказчика осуществляется при условии предоставления документов, подтверждающих наличие теста ПЦР с отрицательным результатом, сданного не ранее, чем за 72 часа до даты прибытия на объект или при наличии сертификата о вакцинации. При производстве работ по Договору свыше 3-х месяцев Подрядчик обеспечивает вакцинацию своего персонала и привлекаемых третьих лиц на уровне не ниже 60%;

4.4 Применение «входного фильтра» перед началом рабочей смены с обязательным проведением термометрического контроля с последующим отстранением от работы сотрудников с признаками респираторных заболеваний;

4.5 Наличие, как минимум, 10 дневного запаса одноразовых медицинских масок из расчета 3 маски на 1 работника в день;

4.6 Применение работниками всех подразделений средств индивидуальной защиты (масок и перчаток);

4.7 Организацию уборки помещений дезинфицирующими средствами; обработки всех контактные поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей мебели,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

оргтехники с периодичностью через каждые 4 часа в течение рабочего дня, проветривания помещений каждые 2 часа;

4.8 Отстранение от работы или перевод на удаленную работу сотрудников из группы риска (лиц, старше 65 лет, сотрудников с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом, беременных женщин);

4.9 Оборудование в местах общественного пользования, организованных Подрядчиком, умывальниками для мытья рук с мылом и дозаторами для обработки рук кожными антисептиками;

4.10 Организацию посещения столовой коллективами цехов, участков, отделов при централизованном питании работников в строго определенное время по утвержденному графику. При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

В столовых, комнатах приема пищи:

– применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы), за исключением периода приема пищи за столом, специально отведенным для этого;

– размещение за столом осуществляется с учетом соблюдения дистанции 1,5 м; при невозможности выдержать дистанцию в 1,5 м за столом разрешается размещаться только по одному человеку (запрещается садиться за стол, за которым уже сидит работник);

– не предпринимать действий по сдвижению или перестановке столов/стульев.

4.11 Социальную дистанцию не менее 1,5 м при организации рабочих мест;

4.12 Проведение информационных мероприятий по безопасному поведению в условиях угрозы распространения COVID-19 посредством демонстрации тематических видеоматериалов, раздачи листовок, плакатов в местах массового скопления работников;

4.13 Дезинфекционную обработку автотранспорта. Перед каждым выездом на линию проводить влажную уборку салона автомобиля с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

4.14 Установку приборов с функцией обеззараживания (рециркуляторов) на рабочих местах, в местах постоянного пребывания работников, пунктах приема пищи;

4.15 Обеспечить наличие пункта оказания первой помощи при наличии на территории Заказчика персонала Подрядчика и привлекаемых им третьих в количестве более 200 чел.;

4.16 Фельдшер или лицо ответственное, обученное оказанию первой помощи, должно осуществлять контроль исполнения указанных мероприятий, а также вести статистику по запросам Заказчика;

4.17 При необходимости организации работы вахтовым методом выполнять рекомендации Роспотребнадзора, изложенные в действующей на момент исполнения работ редакции Методических рекомендаций - МР 3.1/2.2.0176/1-20 «Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», Изменения № 1 от 12.05.2021 в МР 3.1/2.2.0176/1-20 «Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», а именно:

– допускать к работе только работников с отрицательным тестом ПЦР (методом полимеразной цепной реакции) и наличием IgG, при этом достаточные уровни IgG должны находиться в диапазоне референсных значений (вычисляется в соответствии с инструкцией к тест-системе ИФА);

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

– обеспечить обсервацию всех вновь прибывающих работников в течение 14 календарных дней с момента их размещения – для работников с отрицательным тестом ПЦР (методом полимеразной цепной реакции) и отсутствием IgG;

– а также иные требования и рекомендации, которые могут содержаться в нормативно-правовых актах, замещающих или дополняющих акты, указанные выше, и принимаемых Роспотребнадзором или соответствующим уполномоченным государственным или муниципальным органом;

4.18 В течении 3 (трех) дней с даты заключения Договора (Дополнительного соглашения) назначить своих COVID-координаторов и передать их контактные данные Заказчику с целью совместной организации мониторинга за проводимыми мероприятиями, оперативного сбора информации и предоставления консолидированных данных.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Дополнение № 2

Форма отчета о результатах работы Подрядчика в области ПБ

ОТЧЕТ (форма)

о результатах работы _____в области ПБ

(наименование подрядной организации)

за _____ 20__

1. Полное наименование и адрес предприятия (подрядчика/исполнителя)		
2. Вид производимых работ на объектах Заказчика		
3. Наименование объекта Заказчика		
4. Срок выполнения работ по контракту (до 20__ г.)		
5. Наименование привлекаемых субподрядных организаций:		
6. Среднесписочная численность работников: - собственный персонал - субподрядные организации		
7. Статистика происшествий (с учетом привлекаемых субподрядных организаций)		
7.1. Несчастные случаи, связанные с производством в т.ч.	Отчетный период	С нарастающим итогом
7.1.1. смертельные (случаев/человек)		
7.1.2. групповые (случаев/человек)		
7.1.3. с временной потерей трудоспособности (более одной рабочей смены), случаев/человек		
7.2. Количество микротравм		
7.3. Количество случаев по здоровью, чел: - смертельные случаи; - экстренная эвакуация по состоянию здоровья; - экстренная помощь без эвакуации.		
7.4. Массовое инфекционное заболевание, кол-во/ человек		
7.5. Количество отработанных человеко-часов с учетом субподрядных организаций		
7.6. ДТП (количество), из них:		
7.6.1. Собственные транспортные средства (ТС)		
7.6.2. ТС субподрядных организаций		
7.6.3. Количество пострадавших в ДТП, чел, в т.ч. - работники; - третьи лица		
7.7. Пробег транспортных средств, млн. км.		
7.8. Количество инцидентов (в соотв. с ФЗ № 116)		
7.9. Количество аварий (в соотв. с ФЗ № 116)		
7.10. Количество пожаров/загораний		
7.11. Аварийные разливы, шт.		
7.12. Площадь загрязнения, Га		
7.13. Иное		
8. Профилактическая работа		
8.1. Количество проверок /аудитов по ПБ		
8.1.1. Количество выявленных нарушений за отчетный период, в том числе: - во время проверок Заказчиком: - во время собственных проверок:		
8.2. Количество проверок по ПБ надзорными органами ФОИВ		
8.2.1. Количество выявленных нарушений за отчетный период		
8.3. Количество приостановок ведения работ		
8.4. Количество в организации работников службы ОТ и ПБ		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Действительна	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

8.5. Количество работников службы ОТ и ПБ на объекте производства работ в отчетном периоде		
8.6. Количество проверок состояния ПБ проведенных собственными силами подрядной организации		
8.7. Количество выявленных нарушений		
8.7.1 Электробезопасность, электроинструмент		
8.7.2 Работы на высоте		
8.7.3 Работы повышенной опасности		
8.7.4 Неприменение спецодежды и СИЗ		
8.7.5 Погрузо-разгрузочные работы, складирование материалов		
8.7.6 Приборы, оборудование, инструмент		
8.7.7 Состояние зданий и сооружений		
8.7.8 Рабочие места		
8.7.9 Медобслуживание, средства первой помощи		
8.7.10 Транспортная безопасность и БДД		
8.7.11 Экологическая безопасность		
8.7.12 Обращение с материалами		
8.7.13 Обращение с отходами		
8.7.14 Эксплуатация автотранспорта, строительной техники и оборудования		
8.7.15 Соблюдение технологического процесса		
8.7.16 Обеспечение санитарно-бытовых условий		
8.7.17 Наличие необходимых документов		
8.7.18 Работа с ПС (АГП, ГПМ, спецтехника)		
8.7.19 Оборудование работающее под избыточным давлением		
8.7.20 Пожарная безопасность		
8.7.21 ГОЧС		
8.7.22 Готовность к локализации и ликвидации аварийных ситуаций		
8.7.23 Обучение, проверки знаний, квалификационные требования, аттестации, допуски к работе		
8.7.24 Алкоголь, наркотики, токсические вещества		
8.7.25 Режим, охрана, дисциплина, трудовой распорядок		
8.7.26 Иные нарушения		
8.8 Дисциплинарные взыскания за нарушения ПБ		
8.8.1 замечания		
8.8.2 выговор		
8.8.3 увольнения		
8.8.4 штрафы (если применяются)		
8.9 Обучение/инструктажи		
8.9.1 Вводный инструктаж		
8.9.2 Проверки знаний по ОТ		
8.9.3 Аттестации по промышленной безопасности		
8.9.4 Пожарно-технический минимум		
8.10 Затраты на ПБ, тыс. руб.		
9 Количество устраненных нарушений		
9.1 По результатам проверок ФОИВ		
9.2 По результатам проверок Заказчика		
9.3 По результатам собственных проверок		
9.4 По результатам прочих проверок и аудитов		
10. Комментарии		
Основные причины приостановки работ (при наличии):		
Прочие комментарии:		

– Дата заполнения: «___» _____ 20 ___ г.

– Руководитель подрядной организации:

_____ _____ _____

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Дополнение № 3.

Перечень нарушений в области производственной безопасности, выявление которых влечет безусловное наложение штрафных санкций

№ п/п	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.					
		≤100	100÷500	500÷2 000	2 000÷20 000	20 000÷50 000	>50 000
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)					
1	Нарушение требований нормативных актов (в т.ч. локальных нормативных актов) в области производственной безопасности (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Дополнения)	5	10	15	20	30	40
2	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, а также уничтожение или повреждение имущества Заказчика (независимо от титула владения)	30	50	75	100	200	500
3	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека	50	100	150	250	500	1000
4	Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области производственной безопасности	10	15	20	30	50	100
5	Сокрытие Подрядчиком информации о происшествиях в области ПБ либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия	10	15	20	30	50	100
6	Непредставление, предоставление с просрочкой более 1 суток отчета (-тов), предусмотренных Договором	5	10	15	20	30	40
7	Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, приведшие к отключению энергопотребителей/повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядчика на объектах и лицензионных участках Заказчика	50	75	200	1000	1500	2000
8	Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядчика на объектах и лицензионных участках Заказчика	40	60	100	500	1000	1500
9	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Подрядчика на объектах и лицензионных участках Заказчика	40	60	200	400	600	800
10	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), не приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Подрядчика на объектах и лицензионных участках Заказчика	30	50	100	300	400	500
11	Выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.)	20	40	50	70	80	120
12	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем Заказчика	10	30	100	200	300	500
13	Нарушение требований по организации безопасного проведения работ (в том числе огневых и газоопасных)	20	40	50	70	80	120

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

№ п/п	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.					
		≤100	100÷500	500÷2 000	2 000÷20 000	20 000÷50 000	>50 000
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)					
14	Привлечение Подрядчиком для выполнения работ работников, не имеющих необходимую квалификацию, аттестацию (включая пожтехминимум), не прошедших инструктажа, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии, технологической дисциплины, отсутствие при себе необходимых удостоверений, равно как удостоверений с истекшим сроком действия.	5	10	30	40	60	80
15	Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта, передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в «Схеме движения автомобильного транспорта», выданной Заказчиком	5	10	15	20	25	30
16	Нарушения, указанные в пункте 15 настоящего Приложения, повлекшие уничтожение, повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.) или иного имущества Заказчика (независимо от титула принадлежности)	10	20	40	60	80	100
17	Нарушения, указанные в пункте 15 настоящего Перечня, совершенные работником Подрядчика в состоянии алкогольного опьянения или повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека	500, но не более суммы договора					
18	Нарушения, указанные в пункте 17 настоящего Приложения, повлекшие смерть человека	1000, но не более суммы договора					
19	Выполнение работ с грубыми нарушениями требований нормативных актов, запрещающих их выполнение (например: проведение спускоподъемных операций с неисправным индикатором веса; проведение спускоподъемных операций с неисправным ограничителем высоты подъема талевого блока; отсутствие согласования с организацией эксплуатирующей ЛЭП; отсутствие или неисправность ограничителя рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов ЛЭП; отсутствие таблички с обозначением рег. номера паспортной грузоподъемности, даты следующего ЧТО и ПТО; неисправные грузозахватные приспособления и другие)	15	30	50	100	150	300
20	Нарушение Подрядчиком требований природоохранного законодательства, в том числе законодательства об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, земельного, лесного, водного законодательства, законодательства о недрах (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Дополнения)	10	20	40	60	80	100
21	Разлив опасных веществ (нефтепродуктов, горючих жидкостей, кислот, щелочей, иных опасных веществ)	10	15	50	100	200	500
22	Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки	10	20	50	100	150	200

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

№ п/п	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.					
		≤100	100÷500	500÷2 000	2 000÷20 000	20 000÷50 000	>50 000
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)					
23	Выполнение работ вахтой / бригадой/сменой, не укомплектованной полным составом	10	20	30	50	75	100
24	Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов	10	20	60	100	150	250
25	Самовольное снятие и/или перемещение плодородного слоя почвы, порча земель	15	30	50	100	150	200
26	Загрязнение ледяного покрова водных объектов, водоохранных зон, акватории водных объектов отходами производства и потребления и/или вредными веществами	15	30	50	100	150	200
27	Несоблюдение установленных требований при водозаборе из водных объектов либо сброс загрязненных вод (стоков) в водные объекты / на водосборные площади, несоблюдение требований к сбору и очистке сточных вод, условий договора на пользование водным объектом	10	20	50	70	100	150
28	Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории	10	20	50	70	100	150
29	Нахождение на объектах Заказчика бродячих животных, а также обнаружение у работников Подрядчика собак	10	20	50	70	100	150
30	Необеспечение Подрядчиком рабочих мест работников: – первичными средствами пожаротушения; – средствами коллективной защиты; – аптечками первой медицинской помощи; – заземляющими устройствами; – электроосвещением во взрывобезопасном исполнении; – предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.)	10	20	50	70	100	150
31	Выполнение работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом и/или неполное комплектование бригады необходимым инструментом и оборудованием	10	20	50	70	100	150
32	Порча лесных насаждений, незаконная рубка лесов, лесных насаждений	20	40	60	100	150	200
33	Привлечение третьих лиц без предусмотренного договором предварительного письменного согласования с Заказчиком	10	30	100	150	175	200
34	Нарушение требований локальных нормативных актов Заказчика, обязанность соблюдения которых предусмотрена настоящим Договором (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения)	10	20	30	50	80	100
35	Направление/допуск к производству работ на объектах и лицензионных участках Заказчика работников и/или транспорта Подрядчика без оформленных в установленном Заказчиком порядке пропусков либо с недействительным пропуском, передача личного пропуска другим лицам, допуск на объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц	5	10	20	40	60	80
36	Пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика: – взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных	15	30	50	100	150	200

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"
Долгополов Владимир Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442
20.12.2022 — 20.12.2023
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"

Организация
Владелец сертификата
Номер сертификата
Срок действия сертификата
Дата подписания
Издатель сертификата

ООО "МПС"
Орлов Сергей Владимирович
14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
Федеральная налоговая служба

№ п/п	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.					
		≤100	100÷500	500÷2 000	2 000÷20 000	20 000÷50 000	>50 000
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)					
	веществ, кроме случаев, санкционированных представителем Заказчика, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; – огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и разрешения на право охоты); – запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи; – иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов						
37	Нахождение на объектах и лицензионных участках Заказчика работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (включая периоды междусменного отдыха).	400, но не более суммы договора					
38	Пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение.	200, но не более суммы договора					
39	Привлечение к выполнению работ иностранных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и (или) не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории Российской Федерации, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы	5	10	20	30	40	50
40	Самовольное занятие земельных участков в границах землеотвода Заказчика	10	20	50	70	100	150
41	Самовольная добыча ОПИ (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапропель) в пределах землеотвода Заказчика	15	30	50	100	150	200
42	Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Заказчика	10	15	20	30	35	40
43	Нарушение требований пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения)	10	20	30	50	80	100
44	Совершение работниками Подрядчика проноса (попытка провоза, проноса) на Объект или с Объекта товароматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащим образом оформленным товаросопроводительным документам	20	30	40	60	80	100
45	Нарушение требований по обеспечению защищенности сотрудников (работников) Заказчика и его Контрагентов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19	15	30	50	100	150	200
46	В случае если нарушение Подрядчиком/Исполнителем условий договора повлекло смерть работника (-ов) Подрядчика, Заказчика или третьего лица	500, но не более суммы договора /Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора					

Примечания:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

1. Факт нарушения устанавливается актом, подписанным работником Заказчика, осуществляющим производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица осуществляющие технический надзор), и/или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек.

   В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.

2. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:
   – актом-предписанием специалиста Заказчика, осуществляющего производственный контроль;

   – актом расследования причин инцидента, составленного комиссией по расследованию причин инцидента Заказчика с участием представителей Подрядчика;

   – соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

3. Если одно нарушение попадает под несколько пунктов, то размер штрафа устанавливается по наибольшей сумме.

4. За каждое отдельное нарушение устанавливается штраф, нарушения не группируются для установления размера штрафа.

Заказчик:
_____/__/

Исполнитель:
_____/___/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Приложение №10
к договору подряда
№ДТУ-23/20У

Заверение о добросовестности Подрядчика как налогоплательщика и соблюдении положений законодательства о налогах и сборах

1. **Подрядчик,** подписывая настоящее Приложение, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет, что он являлся и является добросовестным налогоплательщиком, исполняющим в должной мере обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, а также гарантирует достоверность следующих обстоятельств, включая, но не ограничиваясь:

- Своевременное составление и предоставление контролирующим органам достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности, основанной на принципах:
  - Недопущения искажения фактов хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика
  - Недопущения совершения сделок (операций), основной целью которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога
  - Заключение сделок (совершения операций), обязательства по которым исполняются лицом, являющимся стороной договора, заключенного **Подрядчиком** как налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону
- Своевременное и полное исчисление и уплату налоговых платежей;
- Проявление должной осмотрительности при выборе контрагентов;
- Недопущение фиктивного документооборота при отсутствии реальных хозяйственных отношений;
- Недопущение создания видимых хозяйственных операций для завышения налоговых вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль организаций;
- Обязательства по Договору исполняются/будут исполняться непосредственно **Подрядчиком/** *(выбрать нужное)* и (или) лицом, которому исполнение обязательств передано по договору или в силу закона;
- Целью заключения **Подрядчиком Договора** и исполнения обязательств по Договору не является неуплата (неполная уплата) или зачет (возврат) суммы налога;
- Отсутствуют какие-либо ограничения полномочий у лиц, подписавших Договор со стороны **Подрядчиком** в соответствии с законодательством и (или) внутренними нормативными документами **Подрядчиком.**
- Документы, подлежащие подписанию со стороны **Подрядчика** в рамках исполнения обязательств по Договору (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные документы) собственноручно или с применением усиленной квалифицированной электронной подписи подписываются уполномоченными лицами;
- **Подрядчик** (его работники), взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом подконтрольные лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также контрагенты **Подрядчика**, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными с **Заказчиком** (его работниками), юридически, экономически и иным образом подконтрольными **Заказчику** (его работникам) и лицами, входящими с **Заказчиком** (его работниками) в одну группу лиц, и не имеют конфликта интересов с **Заказчиком** (его работниками), **Заказчик** (его работники) не имеют возможности влиять, не влияют и не будут влиять на условия и результат экономической деятельности **Подрядчика** и его контрагентов,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	Орлов Сергей Владимирович
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по сделкам (операциям), искусственно создавать условия для использования налоговых преференций.

2. **Подрядчик** обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения предоставляемых в п.1 заверений в период всего срока действия Договора.

3. Стороны подтверждают, что целью заключения между **Заказчиком** и **Подрядчиком** Договора и Приложений/Дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой его частью, является обеспечение хозяйственной, коммерческой деятельности **Заказчика**.

Подтверждение статуса добросовестного налогоплательщика

4. В целях соблюдения требований действующего Налогового законодательства РФ, в соответствии с пп.2 п.2 ст.54.1 Налогового Кодекса РФ **Подрядчик** обязуется:

4.1. Одновременно с подписанием настоящего Приложения предоставить информацию о наличии необходимых ресурсов для исполнения обязательств по Договору в формате, согласованном Сторонами в Приложении № А к настоящему Приложению.

4.2. В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору иных третьих лиц предоставлять **Заказчику** информацию о них с указанием:

- наименования и ИНН привлеченного юридического лица/индивидуального предпринимателя,
- наименования, даты и номера договора, заключенного между **Подрядчик**ом и привлеченным им юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем,
- информацию о проверке **Подрядчиком** наличия трудовых и материальных ресурсов у привлекаемых третьих лиц для выполнения обязательств по заключаемому Договору.
- иную информацию, предусмотренную пунктом 1.2. Договора.

Информация, перечисленная в пункте 4.2 настоящего Приложения, может быть предоставлена **Подрядчиком** следующим образом:

- путем заполнения пункта 14 таблицы Формы, указанной в Приложении № А к настоящему Приложению одновременно с подписанием Договора, в случае если **Подрядчик** на момент его подписания располагает необходимой информацией, либо
- путем заполнения Приложения по форме, приведенной в Приложении № Б к настоящему Приложению в момент подписания каждого из Дополнительных соглашений/Приложений к Договору в случае, если конкретные условия взаимодействия Сторон согласовываются в указанных документах, либо
- путем непосредственного указания информации о фактическом субподрядчике, обладающим необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, в Договоре/Дополнительных соглашениях/Приложениях к Договору.

Заказчик:	**Подрядчик:**
_____/_____/	_____/_____/
М.П.	М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Приложение № А
к приложению № 10
к Договору подряда
№ДТУ-22/1662У

ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ РЕСУРСОВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ (далее – «Форма»)

Предоставляя информацию в рамках настоящего Приложения **Подрядчик** уведомляет **Заказчика** о следующих обстоятельствах исполнения обязательств по Договору, подтверждающих факт исполнения указанных обязательств силами **Подрядчика**, как Стороны Договора, либо лицом, которому обязательство по исполнению обязательств по Договору передано **Подрядчиком** по соответствующему Договору в рамках действующего законодательства.

Номер п/п	Тип информации в отношении **Подрядчика**	Информация
1	Наименование **Подрядчика**	
2	ИНН	
3	Юридический адрес	
4	Среднесписочная численность на дату заполнения Формы	
5	Наличие обособленных подразделений	
6	Предмет договора (тип услуг/работ)	
7	Наличие складских помещений (собственные/арендованные с указанием наименование и ИНН Хранителя/Складского оператора, если применимо)*	
8	Наличие собственного транспорта (указать количество и тип (легковые/грузовые)*	
9	Наличие заключенных договоров с транспортными/транспортно-экспедиторскими организациями (указать наименование организации и ИНН), услуги которых будут использоваться в рамках исполнения обязательств по Договору*	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

10	Наличие недвижимого имущества в собственности (адрес)	
11	Сведения об арендованном недвижимом имуществе (адрес, наименование и ИНН Арендодателя)	
12	Наличие собственных производственных мощностей (адрес, тип)*	
13	Наличие собственного персонала, квалификация которого и численность которого позволяет исполнять обязательства по договору	
14	В случае отсутствия иных собственных ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору, не указанных в пунктах выше предоставить следующую информацию: ➢ Вид обязательств, исполняемых третьей стороной ➢ Наименование третьей стороны, ИНН и основание, в силу которого обязательства по исполнению сделки по Договору исполняются третьей стороной	

*Данные поля заполняются в случае необходимости наличия ресурсов для выполнения обязательств по Договору и по состоянию на дату подписания настоящего Приложения

❖ Подписывая настоящую Форму **Подрядчик** подтверждает, что в случае привлечения им для исполнения обязательств по договору иных третьих лиц, не упомянутых при заполнении настоящего Приложения, а также в случае изменения информации, указанной в настоящей Форме, влияющей на подтверждение обстоятельств, указанных в пп.2 п.2 ст.54.1 НК РФ, он обязуется уведомить об этом **Заказчика** посредством направления официального информационного письма, составленного в произвольной форме с указанием вида обязательств, переданных третьей стороне в рамках заключенных договоров, а также с указанием наименования, ИНН такой третьей стороны и основания, в силу которого обязательства данной третьей стороне переданы.

Заказчик:

_____/_____/

М.П.

Подрядчик:

_____/_____/

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"	Организация	ООО "МПС"
Долгополов Владимир Владимирович	Владелец сертификата	**Орлов Сергей Владимирович**
4ea57490071af709e4b5ffeb36c57e442	Номер сертификата	14f15700038af15bd495748f0024f8c2e
20.12.2022 — 20.12.2023	Срок действия сертификата	24.10.2022 — 24.01.2024
10 января 2023 г. 15:06:45 UTC+03	Дата подписания	10 января 2023 г. 14:36:06 UTC+03
АО "ПФ "СКБ Контур"	Издатель сертификата	Федеральная налоговая служба

Приложение №Б
к приложению №10
к Договору подряда
№ДТУ-22/1662У

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ/ПРИЛОЖЕНИЮ/ДОГОВОРУ (далее – «Форма»)

Предоставляя информацию в рамках настоящего Приложения **Подрядчик** уведомляет **Заказчика** о следующих привлекаемых ресурсах для исполнения обязательств по Приложению/Дополнительному соглашению к Договору №__ от _____ г.:

Номер п/п	Тип информации в отношении **Подрядчика**	Информация
1	➢ Вид обязательств, исполняемых третьей стороной ➢ Наименование третьей стороны, ИНН и основание, в силу которого обязательства по исполнению сделки по Договору/Приложению/Дополнительному соглашению исполняются третьей стороной	

❖ Подписывая настоящую Форму **Подрядчик** обязуется: по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие должную осмотрительность при выборе субподрядчика; предоставить достоверную информацию о привлекаемом персонале субподрядчика для включения в заявку о получении пропуска

❖ Подписывая настоящую Форму **Подрядчик** подтверждает, что в случае привлечения им для исполнения обязательств по Приложению/Дополнительному соглашению/Договору иных третьих лиц, не упомянутых при заполнении настоящего Приложения, а также в случае изменения информации, указанной в настоящей Форме, влияющей на подтверждение обстоятельств, указанных в пп.2 п.2 ст.54.1 НК РФ, он обязуется уведомить об этом **Заказчика** посредством направления официального информационного письма, составленного в произвольной форме с указанием вида обязательств, переданных третьей стороне в рамках заключенных договоров, а также с указанием наименования, ИНН такой третьей стороны и основания, в силу которого обязательства данной третьей стороне переданы.

В случае несоблюдения **Подрядчиком** обязательств по предоставлению информации о третьих лицах **Заказчик** имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

Заказчик:	**Подрядчик:**
_____/_____/	_____/_____/
М.П.	М.П.